

"ACTUALIZARE - MODERNIZARE DRUM LOCAL STRADA STADIONULUI, COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ: Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări"

I.D.: 46402296

Documente participare:

- Sectiunea 4 - Propunere Contract.pdf
- FisaDate_DF1084262.pdf
- Sectiunea 2 - Caiet de sarcini Str. Stadionului - Oarja.pdf
- Sectiunea 2 - Documentatie tehnica - Str. Stadionului.rar
- Sectiunea 3 - Modele de Formulare.pdf
- Sectiunea 1 - Fisa de date.pdf
- DUAE_CERERE_59035.xml
- Raspuns solicitare de clarificari str. Stadionului.pdf

Data publicarii	18.05.20	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	03.06.20	Pretul estimativ:	771.319,95 RON - 771.319,95 RON

Descriere: Strada Stadionului propusă spre modernizare în prezenta documentație are o lungime de 497.07 m și se află în intravilanul comunei Oarja, județul Argeș. Nu există asfalt sau alte îmbunătățiri. Accesul la drumul Local strada Stadionului se face din str. Șoseaua Mare. Situația actuală: În prezent drumul local este din pământ slab balastat și prezintă gropi și denivelări în partea carosabilă, obligând autovehiculele de orice tip să circule cu viteză limitată. Acostamentele sunt din pământ și șanțurile nu sunt dimensionate și reprofilate. Structura rutieră actuală nu asigură o circulație rutieră normală, drumurile locale propuse spre modernizare devenind, în anumite condiții climaterice, impracticabile circulației autovehiculelor și pietonilor care se deplasează prin comuna Oarja. Starea drumurilor comunale influențează negativ viața economică, socială și culturală a locuitorilor comunei Oarja. Pe baza analizelor și măsurătorilor în teren, s-au stabilit 2 soluții posibile pentru partea carosabilă în vederea modernizării drumului local, Strada Stadionului din comuna Oarja, iar soluția recomandată de proiectant este scenariul nr. 1, după cum urmează: • strat de uzura din beton asfaltic BAPC 16 rul 50/70 de 4 cm ; • strat de legatura BAD PC 22.4 leg50/70 in grosime de 5cm; • strat de fundatie superioara din piatra sparta de 12 cm; • strat de undatie inferioara din balast cu grosimea de 20 cm; • strat de forma 20 cm din balast recuperate din pietruirea existenta. Drumurile laterale se vor amenaja pe lungimea de 10 m cu aceeași îmbrăcăminte asfaltică, BAPC 16 rul 50/70, ca și drumul studiat. Se va asigura accesul la proprietăți pe toată durata execuției și după terminarea lucrărilor. Strada Stadionului are lungimea de 497.07 m și lățimea platformei de 4.15 m, din care partea carosabila este de 2.75 m încadrată de acostament de 0.5 m și rigola carosabilă de 0.9 m. Pe strada sunt prevăzute 2 platforme de întâlnire cu lățimea de 2.0 m. Valoare estimată = 771.319,95 Lei fără TVA din care, pe capitole bugetare: 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție = 20.000,00 lei, fără TVA 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului = 3.737,91 lei, fără TVA 4.1. Construcții și instalații = 744.974,63 lei, fără TVA 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier = 2.607,41 lei, fără TVA Termenele pentru realizarea activităților din cadrul contractului sunt: -2 luni proiectare -1 lună obținerea avizelor și emiterea autorizației de construire (activități în responsabilitatea autorității contractante) -14 luni execuție. Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12.

