
Proiect tehnic si executie lucrari de reconstructie Cabana Aluneasa

I.D.: 37306240

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.07.19 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Pretul estimativ: | 980.000,00 RON - 980.000,00 RON |
|-------------------|---------------------------------|

Descriere: Prestarea serviciilor si executarea lucrarilor se vor face în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Refacerea cabanei silvice Aluneasa va cuprinde plan parter si etaj cu o suprafata desfasurata de 442.5 mp si va fi construita pe vechea fundatie din amplasamentul initial de dinainte de incendiu. Se vor realiza: zidarie din caramida tip termoplus; sapa de beton; geamuri termopan din lemn stratificat, usi din lemn stratificat ; placare cu gresie si faianta / parchet, placare la peretii exteriori cu piatra naturala/ sindrila de lemn tratat, tencuieli si zugraveli interioare, instalatia electrica, instalatii sanitarte, instalatii termice (centrala termica pe combustibil solid), sarpanta din lemn si invelitoare din tabla dublu faltuita si sindrila din lemn, izolatie termica cu vata bazaltica/polistiren.Toate elementele descrise vor respecta documentatia D.A.L.I ., avizata in comisia C.T.E. al RNP Romsilva.
