

## **Reabilitare conducta canalizare menajera si pluviala bl. M5 Gavana, municipiul Pitesti, jud. Arges**

I.D.: 43095996

Documente participare:

- FORMULARE-semnat.doc
- PT\_PARTE 1-semnat.pdf
- PT\_PARTE 2-semnat.pdf
- PT\_PARTE 3-semnat.pdf
- PT\_PARTE 4-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1077949.pdf
- DUAE\_CERERE\_57237.xml

---

Data publicarii	27.02.20	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.03.20	Pretul estimativ:	382.417,65 RON - 382.417,65 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 5 luni următoarele cantitati de lucrari: 1. Colector canalizare menajera: - PVC SN8 D250mm L=125 m; 5 camine H= 1,60 - 4,24 m 2. Colector canalizare pluviala: - PVC SN8 D500mm L=106 m; 4 camine H= 3,43 - 3,91 m 3. Refacere sistem rutier: - Profil tip IV= 45,30 mp - Profil tip II B=21,87 mp Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a se realiza este calculată conform devizului general luându-se in calcul următoarele linii bugetare : Cap.4.1.1.1 Construcții și instalații - Reabilitare canalizare menajera bl. B5 = 146.891,53 lei fără TVA Cap.4.1.1.2 Construcții și instalații - Reabilitare canalizare pluviala bl. B5 = 217.295,07 lei fără TVA Cap.4.1.1.3 Construcții și instalații - Refacere sistem rutier = 18.231,05 lei fără TVA Total = 382.417,65 lei fără TVA

---