

„CANALIZARE MENAJERA SI TRATARE APE UZATE COMUNA ARCANI, JUDETUL GORJ”

I.D.: 12187637

Data publicarii	31.03.16	Coduri CPV	45332000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	7.683.845,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Contractul are ca scop realizarea lucrarilor de executie a obiectivului: „CANALIZARE MENAJERA SI TRATARE APE UZATE COMUNA ARCANI, JUDETUL GORJ” Lungimea retelei de canalizare proiectata este de 12.976,10 m. Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi de PVC care, prin caracteristicile lor, sunt superioare tuburilor din beton. Astfel, se vor realiza un total de 73,00 buc camine traversare cu o lungime totala traversari (PVC DN200) = 656,34 m. Caminele de canalizare se vor realiza din elemente prefabricate cu Dn 1000 pentru caminele de pe colector, respectiv Dn 800 pentru caminele pentru traversari. Subtraversarile drumurilor locale se va face prin sapare de transee, montate fara tub de protectie, avand in vedere ca la adancimea de montaj a conductei nu apare pericolul de deformare din sarcini exterioare. Se va amplasa o singura statie de epurare in satul Campofeni. Pentru transportul apei uzate din satul Stroiesti la statia de epurare amplasata in satul Campofeni, datorita reliefului terenului din zona, se va monta o statie de pompare. Trecerea dintre cele doua sate se va face prin subtraversarea raului Jales. Valoarea estimata a contractului de lucrarii este de 7.683.845,51 Lei fara TVA, echivalent a 1.732.586 euro, curs euro 4,4349 lei/euro din 15 mai 2014, din care: Cap. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 421.193 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii = 4.947.395 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice = 30.869 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 1.523.800 lei fara TVA Cap. 4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport = 246.160 lei fara TVA Cap. 4.5 Dotari = 6.713 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier = 168.873 lei fara TVA Cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute = 338.842,51 lei fara TVA (4,7218%, fara organizare de santier) Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.
