

Proiectare și Execuție lucrări pentru proiectul „Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in localitatea Lapusnicu Mare, comuna Lapusnicu Mare, judetul Caras-Severin”

I.D.: 30848957

Documente participare:

- 7-SCN1017041.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 21.09.18 | Coduri CPV | 45232400-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 19.10.18 | Pretul estimativ: | 3.525.005,00 RON |

Descriere: Proiectare + Executie lucrari pentru proiectul „Infiintare sistem de canalizare cu statie de epurare in localitatea Lapusnicu Mare, comuna Lapusnicu Mare, judetul Caras-Severin” a) termenul până la care op.ec. pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare este de 9 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor); b) având în vedere termenul menționat la pct. I.1, precum si prevederile art. 161 alin. (2) din Legea 98/2016 modificata prin OUG nr. 45/2018, în ceea ce privește termenul limită de răspuns al AC la solicitările de clarificări, AC va răspunde la solicitările de clarificări cu 6 zile înainte de data limită pt depunerea ofertelor. Obiectului contractului este reprez de elaborarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie precum si Executia lucrarilor aferente obiectivului de realiz a retelei de canalizare si a statiei de epurare, care va deservi localitatilor comunei Lapusnicu Mare. La alegerea schemei de epurare si a retelei publice de canalizare contribuie, in mare masura, gradul necesar de dezvoltare a statiilor de epurare, departarea acesteia fata de localitate, posibilitatile de acces si de dotare cu diferite utilitati ale acesteia etc. Proiectul prezinta realizarea unei statii de epurare caracteriz prin debitul maxim zilnic $Q_{max} = 244,32$ mc/zi. Concentratia incarcarii organice la iesire dupa procesarea prin aceasta statie de epurare va fi conforma prevederilor legale. Pt debitul de ape uzate rezultat, 244.32 mc/zi, s-a ales statia de epurare in 2 trepte principale: mecanica si biologica. Lucrarile prevazute in prezentul proiect au ca scop colectarea, pomparea, epurarea si tratarea apei uzate menajere pentru locuitorii si unitatile existente in comuna LAPUSNICU MARE, judetul CARAS SEVERIN. Scopul principal al proiectului este de protectie a mediului, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice. Valoarea estimata a contractului este de 3.525.005,00 lei, din care: 1.2. Amenajarea terenului – 19.950 RON 1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 36.430 RON 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului – 145.590 RON 3.3.4. Proiect tehnic si caiete de sarcini –29.130 RON 3.3.5. Detalii de executie –18.130 RON 3.3.8. Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor, autorizatiilor (DTAC) – 2.590 RON 3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului – 18.960 RON 4.1. Construcții și instalații – 2.615.540 RON 4.2. Montaj utilaje tehnologice – 214.510 RON 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj – 318.460 RON 4.5. Dotari – 10.935 RON 5.1.1. Lucrări de construcții – 47.390 RON 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier – 15.800 RON 6.2. Probe tehnologice si teste – 31.590 RON