

## **Lucrări de restaurare în vederea reconstruirii anexelor din cadrul gospodăriei tradiționale Letea**

I.D.: 73203366

---

Data publicarii	14.09.22	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	226.504,90 RON - 226.504,90 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Executarea lucrărilor va respecta următoarele etape de lucru: Banie și Grajd: - rest./ montat stâlpii de susținere din stejar - rest./ montat structura grinzilor superioare - rest./ montat structura șarpantei - real. învelitorii din stuf - real. pereților ext. și int., stuful se va "coase" între stâlpii de rezistență - exec. tencuieli brute la ext., mortarul folosit va fi de tip pământ galben și paie tocate cât cuprinde în așa fel încât să se obțină consistența unui chirpici - amestecarea mortarului din pământ galben și paie tocate se va realiza manual fără utiliz. de utilaje electrice de tip betonieră - exec. umpluturii din piatră spartă compactată cu maiul de mână Bucătărie de iarnă: - realiz. pereților ext. int. și a tavanului- pentru realiz. pereților stuful se va "coase" între stâlpii de rezist., ptr. realiz. tavanului stuful se va monta între grinzile sup. - exec.de tencuieli brute vor fi atât la int. cât și la ext., mortarul folosit va fi de tip pământ galben și paie tocate cât cuprinde în așa fel încât să se obțină consistența unui chirpici - exec. tencuieli brute la tavan cu mortar din pământ galben și paie tocate - exec. lipiturii cu mortar din pământ galben și paie tocate în podul bucătăriei - amestec. mortarului din pământ galben și paie tocate se va realiza manual fără utiliz. de utilaje electr. de tip betonieră - exec. umpluturii din piatră spartă compactată cu maiul de mână

---