

Retele apa si canalizare Valu lui Traian

I.D.: 51738036

Data publicarii	19.11.20	Coduri CPV	45231112-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	99.154.604,00 RON - 99.154.604,00 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Activitatile de executie pentru Retele apa si canalizare Valu lui Traian sunt structurate astfel: •Obiect 1 - Reabilitare retea de distributie:Reabilitare retea de distributie, cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26, PN6 cu diametrul cuprins intre De 110mm - De 400mm, pe o lungime L= 9.872 m;•Obiect 2 - Extindere retea de distributie:Extindere retea distributie apa, cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26, PN6, De110x4.2mm pe o lungime totala L= 13.581 m;•Obiect 3 Extindere retea de canalizare:Extindere retea de canalizare menajera cu conducte din PVC SN8 Dn 250mm si conducte din PEID, PE 100, SDR26, Pn6, De 280x10.7mm in lungime totala L=28.299m;•Obiect 4 Statii de pompare ape uzate menajere, camine de decantare si conducte de refulare:Statii de pompare apa uzata: Pe traseul retelei de canalizare din localitatea Valu lui Traian, datorita configuratiei terenului sunt necesare 9 statii de pompare apa uzata menajera;Camine de decantare: Inaintea fiecărei statii de pompare apa uzata menajera, pe reseaua de canalizare, a fost prevazut cate un camin de decantare - 9 buc;Conducte de refulare aferente statiilor de pompare: Conducte de refulare aferente statiilor de pompare din PEID, PE 100, RC, SDR17, Pn10, De 90-110mm in lungime totala L= 8469,0m•Obiect 5 - Camin reglare debit si monitorizare de presiuneCamine de monitorizare a debitului si de monitorizare a presiunii - 22 buc.;•DOTARI PROPUSETerminal de mana cu acumulator pentru citirea apometrelor - 5bucSoftware complet si hardware aferent pentru sistemul de citire al apometrelor - 1bucGrup electrogen de interventie 80 KVA - 400 V - 50 HZ - 1bucAutospeciala combinata Spalator-Vidanjor, capacitate rezervor 10 mc - 1bucTrepied cu troliu - 1bucDetector multigaz portabil - 1bucVentilator portabil - 1bucMasca de gaze - 1bucRemorca rutiera pentru transport grup electrogen mobil - 1buc.Lucrurile constau in :a)Lucrari de constructieb) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicec) Testare si punere in functiuned) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesare) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zilef) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiDurata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1095 zile
