

Diverse lucrari (conform descrierii)

I.D.: 6452469

Data publicarii	20.05.15	Coduri CPV	45000000	45100000	45110000	45111000	45111240	45200000	45230000	45231000	45231100	45231300	45232423	45233000	45233142	45233220	45340000
-----------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Termenul limita pentru depunere: 24.06.15

Descriere: Prediectem zomówienia jest wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Miliczu, o łącznej długości ok 1035 mb, dla dokonania przełączenia istniejących odpływów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, których wykonanie jest niezbędne dla dokonania rozdziału istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na dwa odrębne systemy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowanego w ramach zadania Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu - uzupełnienia i obejmuje wykonanie m.in.: 1. Kanalizacja sanitarna: a) Kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy dn 200 mm z PCW SN8 kN/m² o łącznej długości ok. 697 mb. b) Kanał sanitarny grawitacyjny o średnicy dn 160 mm z PCW SN8 kN/m² o łącznej długości ok. 303 mb. c) Kanał sanitarny ciśnieniowy o średnicy 63mm z rur PEHD o długości ok. 27 mb. d) Montaż studni betonowych o średnicy DN1000 - 29 szt. e) Montaż studni tworzywowych o średnicy DN630 mm - 2 szt. f) Montaż studni tworzywowych o średnicy DN400 mm - 31 szt. g) Przepompownia ścieków (lokalna) - 1 szt. 2. Kanalizacja deszczowa: a) Kanał deszczowy grawitacyjny o średnicy dn 200 mm z PCW SN8 kN/m² o łącznej długości ok. 10 mb. b) Montaż studni tworzywowych o średnicy DN400 mm - 7 szt. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona także wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty odtworzeniowe, próby końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania robót do eksploatacji i uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie robót od właściwych władz lokalnych. Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową opracowaną przez Zamawiającego, wymaganiami określonymi w Specyfikacjach i poleceniami Inspektora Nadzoru. Uwaga! Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru Robót, w tym stosowanych Materiałów i ich parametrów wykazywanych na potwierdzenie równoważności, określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla zadania Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu, tak więc zapisy przedmiotowych Specyfikacji należy odczytywać i stosować do zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia pn. Wykonanie robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu - projekt zamienny. projektowej dla zadania "Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu" - projekt zamienny.
