

**LOT1-EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE REPARATIE CAPITALIZABILA SUPRATRAVERSARE COLECTOARE RAU MURES/ERNEI; LOT 2-EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE REPARATIE CAPITALIZABILA SUPRATRAVERSARE COLECTOARE RAU MURES/PAINGENI; LOT 3-EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE REPARATIE CAPITALIZABILA SUPRATRAVERSARE TARNAVA MICA/TREI SATE**

I.D.: 6337834

Data publicarii	11.05.15	Coduri CPV	71320000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	43.500,00 RON
-------------------	---------------

Descriere: Pentru intretinerea mijloacelor fixe aparținând S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Târgu-Mures este necesara elaborarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor de reparatii. LOT1 - EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE REPARATIE CAPITALIZABILA SUPRATRAVERSARE COLECTOARE RÂU MURES / ERNEI Aceasta supratraversare asigura traversarea râului Mures cu colectoarele Ernei, Cuci, Ernei Golire si Ernei A1. In documentatie se va prevedea : reparatia suportilor si pilonilor prin tencuire si izolare, verificarea si tensionarea cablurilor de sustinere, vopsirea traversarii, solutie pentru blocarea accesului persoanelor pe subtraversare si daca este necesara, refacerea protectiei malului. LOT 2- EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE REPARATIE CAPITALIZABILA SUPRATRAVERSARE COLECTOARE RÂU MURES / PAINGENI a)Traversarea de la Glodeni asigura traversarea râului Mures cu colectoarele Paingeni Aspiratie, Paingeni Golire (Paingeni, Lunca Tecii, Voivodeni). In documentatie se va prevedea : reparatia suportilor ancorelor si pilonilor prin tencuire si izolare, verificarea si tensionarea cablurilor de sustinere, vopsirea traversarii, solutie pentru blocarea accesului persoanelor pe subtraversare si refacerea protectiei malului. b)Subtraversarea pârului Lutu Mare de la Glodeni asigura subtraversarea colectoarelor Paingeni Aspiratie si Paingeni Golire. Conductele sunt protejate în tuburi de beton care in prezent sunt partial sparte, nemaiasigurând o protectie necorespunzatoare. In documentatie se va prevedea refacerea acestei subtraversari. LOT 3 - EXPERTIZA TEHNICA SI PROIECTARE REPARATIE CAPITALIZABILA SUPRATRAVERSARE TÂRNAVA MICA / TREI SATE Un pilon de sustinere a acestei traversari a fost afectat de inundatii. In documentatie se vor prevedea lucrari de consolidare a acestui pilon. Valoarea estimata servicii de proiectare tehnica : Lot 1=23.000 lei, Lot 2 =23.000 lei, Lot 3=23.000 lei. In cadrul valorii estimate nu au fost calculate cheltuieli diverse si neprevazute.