
RC 770 Oradea "Reparații curente la Pavilioanele A1, B și rețea canalizare - cazarma 770 Oradea "

I.D.: 84860778

Data publicarii 20.07.23

Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 1.414.209,35 RON - 1.414.209,35 RON
119.397,00 RON - 119.397,00 RON
482.096,79 RON - 482.096,79 RON

Descriere: 1. Lotul nr.1 - „Refacere învelitoare, înlocuire jgheaburi și burlane, înlocuire tâmplărie din lemn, refacere finisaje fațadă, la pavilionul A1 din cazarma 770 Oradea”, Obiectul lotului presupune :-Repararea suprafețelor fațadelor prin tencuieli parietale cu materiale poroase, permise la procesul de respirație al pereților. Zugrăveli cromatice, conform planșelor din documentația tehnică de arhitectură.-Restaurarea integrală și unitară, refacerea elementelor decorative conform cu cele originale (brâuri, ancadramente la ferestre, cornișe și alte piese decorative care nu mai există) și recondiționarea acelor care necesită acest lucru. Repararea elementelor decorative degradate se va realiza prin tragerea cu șablonul (brâie, caneluri ale ancadramentelor verticale sau oblice), reparații în cazul elementelor degradate în proporții reduse și / sau refacere integrală a acestora prin turnarea în matrițe acolo unde recuperarea elementelor originale este imposibilă. - Desfacerea elementelor parazitare pe fațade, a cablurilor de instalații electrice, internet și telecomunicații nefuncționale.-Demontarea și îndepărtarea grilajelor metalice de la ferestre.-Restaurarea tâmplăriei de lemn (ușă) acces Muzeu.-Înlocuirea tâmplăriei din lemn (ferestrelor) conform documentației tehnice, tâmplărie exterioară, din lemn stratificat PIN NORDIC, elemente stratificate tip Finger-Joint, profil 78x 84 mm, sticlă dublă 24 mm, feronerie Roto NT, profil lăcrimar RG1303 plus profil acoperitor cercevea cu clipsuri, două garnituri etanșare. -Înlocuirea tâmplăriei din lemn (ferestrelor) conform documentației tehnice, tâmplărie exterioară, din PVC culoare maro, stabilită cu beneficiarul.-Înlocuirea sistemului de preluare și dirijare al apei pluviale (jgheaburi și burlane). Repararea și înlocuirea elementelor deteriorate din șarpanta de lemn al imobilului. Tratarea elementelor din lemn ale șarpantei pentru sporirea rezistenței la foc și la dăunători organici (ciuperci și insecte).-Înlocuirea la învelitoare al tablei metalice fâltuite degradate cu alta de nouă fabricație, conform planșelor de arhitectură.-Înlocuirea la învelitoare al țiglei ceramice profilate degradate cu alta de nouă fabricație, culoare natur.-Montarea unor sisteme de parazăpezi (tăietori de zăpadă) încorporate în modelul de țiglă pe tot perimetrul învelitorii imobilului înlocuite.. 3. Lotul nr.3 - „ Refacere rețea canalizare, cazarma 770 Oradea”, Obiectul lotului presupune : -Executarea terasamentelor specifice: tranșee cu adâncimea de la 1,20m la 3,00m, cu strat de nisip, bandă de avertizare;-Demolarea betoanelor vechi, cu mijloace mecanizate;-Sprijinirea malurilor cu dulapi de fag;-Umplutură cu un pat de nisip a șanțului;-Montarea de conducte pentru canalizare cu diametre de la D-125- 350 mm; conductele vor fi din PVC-KG tip SN4;-Strat de piatră spartă;-Cămine de canalizare din tuburi prefabricate de beton, cu adâncimea de la 1,20 la 3,00 m cu piesă carosabilă și capac cămin din fontă;-Asfalt turnat cu o grosime de 3 cm.. 2. Lotul nr.2 - „Refacere învelitoare, înlocuire jgheaburi și burlane, la pavilionul B din cazarma 770 Oradea”, Obiectul lotului presupune :-Desfacerea, pe tronsoane (ape) a învelitorii existente care să reducă la minim inundarea planșeului, precum și a tinichigeriei și lucarnelor etc;-Înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate; -Montarea parțială de astereală din cherestea rășinoase grosime 24mm ;-Se va înlocui învelitoarea din țiglă profilată existentă cu același tip de țiglă iar pe porțiunea de acoperiș care este din tablă aceasta se va înlocui cu tablă amprentată tip Lindab, vopsită în câmp electrostatic, culoare RAL 8017, grosime min 0,6 mm inclusiv șorțuri, dolii, coame aferente, profile de etanșare din spumă poliuretanică și toate accesoriile necesare; în zonele în care foile de tablă se taie, îmbină, se va aplica un strat de vopsea de retuș în nuanță identică cu cel al tablei; costul acestor materiale și a manoperei aferente montajului se vor include în articolul de înlocuire învelitoare.-Montare parazăpezi, perimetral la o distanță de cca 1,0 m de streășină; parazăpezile se vor monta pe două rânduri, intercalat;-Montare și demontare schelă metalică, necesară pentru repararea șarpantelor/ înlocuirea învelitorilor;-Montarea de jgheaburi și burlane noi, tip Lindab, vopsite în culoare RAL 8017;-Încărcarea, evacuarea molozului și transportul acestuia la o groapă ecologică;.
