

Executie lucrari in cadrul proiectului "MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE, COMUNA GROSII TIBLESULUI"

I.D.: 86956360

Documente participare:

- Raspuns clarificari.pdf
 - 03.PTH.7z.001
 - 03.PTH.7z.002
 - 03.PTH.7z.003
 - 03.PTH.7z.004
 - 03.PTH.7z.005
 - 03.PTH.7z.006
 - FisaDate_DF1188173.pdf
 - DUAE_CERERE_235948.xml
-

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.09.23	Pretul estimativ:	1.986.448,39 RON - 1.986.448,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin realizarea investitiei in cadrul proiectului „ MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIU PRIMARIE, COMUNA GROSII TIBLESULUI” se doreste cresterea eficientei energetice a cladirii, extinderea, modernizarea si dotarea acesteia conform cerintelor actuale. Astfel se doreste actualizarea conditiilor de lucru prin modernizarea cladirii atat din punct de vedere structural, termotehnic si al instalatiilor cat si marirea si recompartimentarea spatiilor existente in vederea crearii unor servicii noi in cadrul administratiei locale. Dupa realizarea investitiei, Comuna Grosii Tiblesului preconizeaza ca imaginea calitativa a localitatii sa creasca, calitatea mediului pentru desfasurarea activitatii imbunatatita, cladirea fiind pusa in siguranta in exploatare in urmatoarea perioada de viata. Lipsa acuta de spatiu pentru personalul existent al primariei si asigurarea spatiilor functionale ale acestuia a determinat administratia locala sa initieze elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, astfel ca pe baza propunerii de proiect, cladirea sa asigure spatiile functionale necesare actuale si de perspectiva, cu asigurarea cerintelor esentiale fundamentale: rezistenta si stabilitate, securitatea la incendiu, igiena, sanatate si mediul inconjurator, siguranta si accesibilitatea in exploatare, protectie impotriva zgomotului, economia de energie si izolare termica, utilizarea sustenabila a resurselor naturale. Cladirea analizata are regim de inaltime P si functiunea de sediu primarie. Aceasta este amplasata in localitatea localitatea Grosii Tiblesului, nr. 497, din judetul Maramures. Constructia nu se invecineaza la calcan cu alte constructii. Cladirea sediului primariei din localitatea Grosii Tiblesului, are suprafata construita de 316 mp si suprafata construita desfasurata de 316 mp si a fost edificata in anul 1962. Constructia are in plan forma rectangulara in plan cu dimensiunile maxime de 23,45 m x 15,00 m. Structura de rezistenta a cladirii este realizata din pereti de zidarie de caramida plina cu grosimile de 45 cm, 30 cm, respectiv 20 cm fara stalpisorii asezati in plan, perpendiculari unii pe altii. Peretii interiori sunt realizati din zidarie de caramida cu grosimile de 30 cm si 20 cm. Planseul peste parter este realizat din beton armat cu grosimea de 13 cm. Sarpanta cladirii este realizata din lemn ecarisat, pe scaune si este pravazuta cu invelitoare din tigla ceramica. Cladirea este prevazuta la partea inferioara cu elevatii si fundatii continue din beton. Finisajele exterioare sunt realizate din tencuieli minerale decorative la pereti. Tamplaria exterioara este realizata in mare parte din PVC cu geam termopan, dar neetansata din punct de vedere energetic, doar la camera centralei termice tamplaria este din lemn. Finisajele interioare sunt realizate cu zugraveli cu vopsea lavabila pe tencuieli din ciment Pardoselile sunt executate din gresie. Accesul principal in cladire se face din drumul judetean DJ171A si este pozitionat pe latura E, iar accesul secundar se face dinspre V. Prin implementarea proiectului se doreste eficientizarea si mansardarea constructiei in vederea crearii unor noi spatii de munca pentru angajatii institutiei. In cadrul obiectivului, au fost realizate lucrari de schimbare sarpanta si invelitoare si de schimbare a tamplariei. Cladirea nu prezinta izolatii la nivelul elementelor de anvelopa, tamplaria existenta este neetansa iar finisajele si instalatiile cladirii prezinta uzura datorate neexecutarii la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii. Astfel vechimea si neexecutarea reparatiilor a dus la aparitia degradarilor de natura fizica si morala, evidentiata asupra finisajelor interioare si exterioare, asupra tamplariei usilor si ferestrelor, asupra ins

Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 6-a zi inainte de data depunerii ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.
