
MODERNIZARE LEA JT SI BRANSAMENTE DIN ZONA REBRA SAT PTA 1, LOC. REBRA, JUD. BISTRITA NASAUD

I.D.: 60881522

Data publicarii	14.09.21	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.050.134,16 RON - 1.050.134,16 RON

Descriere: - înlocuirea stâlpilor de lemn existenți, cu stâlp de beton tip SE 4 (5 buc), respectiv cu stâlpi de beton, tip SC1005 (2 buc) - înlocuirea stâlpilor de JT existenți (SE-4), întindere în colț a rețelei, 28 buc, cu stâlpi de beton, tip SE-10, - îndreptare stilpi 12 buc., - inlocuire conductor clasic / montare conductor torsadat nou: TYIR 50+3x95+35 mmp - 1,5km, TYIR 50+3x70+35 mmp - 1,2km, TYIR 50+3x50+35 mmp - 1,1km - se vor reface bransamentele monofazate necorespunzătoare și se vor monta blocuri de măsură și protecție echipate corespunzător. - Înlocuire console de bransament pe case = 15 buc, - Înlocuire bransamente monofazate pe zidul caselor = 102 buc, - Refacere bransamente monofazate vechi cu conductor coaxial CCBYY 16/16 mmp, sau CCBYY 25/25 mmp dacă traversează drumul = 117buc - Refacerea bransamentelor trifazice cu TYIR 25+3x16mmp = 8 buc, - Relegare bransamente monofazate corespunzatoare = 105 Buc, - Relegare bransamente trifazate corespunzatoare = 35 Buc,
