

## Proiectare si executie aferente obiectivului "Extindere la 3 benzi giratoriu suspendat DJ102 cu DN1B"

I.D.: 95360045

Documente participare:

- FisaDate\_DF1209938.pdf
- formulare.pdf
- AVIZE EXTINDERE 3 BENZI.zip
- CS.pdf
- CU.zip
- ET Extindere la 3 benzi.pdf
- RT avizat OCPI.zip
- SF.zip
- SG Extindere la 3 benzi.pdf
- DUAE\_CERERE\_271139.xml
- model contract.pdf
- raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	03.04.24	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.04.24	Pretul estimativ:	1.907.304,25 RON - 1.907.304,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin această investiție se urmărește modernizarea drumului județean DJ 102 între intersecția cu DN 1B (giratoriu suspendat) și intrarea în localitatea Păulești, zona de acces către viitoarea "Variantă ocolitoare Păulești". Se propune extinderea părții carosabile pe partea stângă (sensul spre localitatea Păulești) cu încă o bandă, traficul urmând să se desfășoare alternativ pe o bandă sau două în funcție de valorile de trafic și tot pe partea stângă se dorește trotuar și pistă de biciclete. Lucrările propuse vor consta în modernizarea platformei drumului cu o structură rutieră dimensionată corespunzător preluării traficului existent și de perspectivă, în conformitate cu concluziile și recomandările tehnice stabilite de specialiști atestați, în cadrul Studiului geotehnic și Expertizei tehnice. Se va reface sistemul de drenare a apelor pluviale infiltrate în corpul drumului, prin amenajarea unor lucrări pentru scurgerea apelor pluviale, care să asigure colectarea, dirijarea și evacuarea acestora. Se vor reface corpul drumului și structura rutieră cu îmbrăcăminte asfaltică a părții carosabile și se vor reface acostamentele. Se vor realiza lucrări de semnalizare rutieră în conformitate cu standardele și normativele în vigoare. Lucrările proiectate se vor amplasa în zona drumului de legătură propus care face obiectul investiției, evitându-se ocuparea de terenuri ce nu aparțin domeniului public (se vor evita pe cât posibil exproprierile). Lucrările proiectate vor ține seama de studiile de specialitate și vor respecta recomandările din Expertiza tehnică. Lucrările proiectate se încadrează în categoria C - lucrări de importanță normală. Potrivit devizului general realizat în cadrul SF, valoarea estimată totală pentru proiectarea și executarea lucrărilor este de 1.907.304,25 lei fără TVA, formată din:

- 3.5 Proiectare: 125.000 lei fara TVA
- 3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor: 50.000 lei fara TVA
- 3.5.5.verificare tehnica de calitate a proiectului ethnic si a detaliilor de executie: 5.000 lei fara TVA
- 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție: 70.000 lei fara TVA
- 3.8 Asistență tehnică : 15.000 lei fara TVA
- 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 15.000 lei fara TVA
- 4.1 Construcții și instalații: 1.767.304,25 lei fara TVA

TOTAL 1.907.304,25 lei fara TVA

Valorile prezentate sunt orientative. La ofertare nu se va depasi valoarea estimata totala de 1.907.304,25 lei exclusiv TVA. NOTA :In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---