

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență"

I.D.: 51936789

Documente participare:

- 4. Contract.doc
 - 2. Caiet de sarcini.docx
 - CS vol 1.rar
 - CS vol 2.1.rar
 - Cs vol 2.2.rar
 - 3. Formulare.docx
 - FisaDate_DF1101284.pdf
 - DUAE_CERERE_96021.xml
 - Raspuns comasat.pdf
-

Data publicarii	26.11.20	Coduri CPV	45216100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.12.20	Pretul estimativ:	3.189.283,11 RON - 3.189.283,11 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie proiectarea , asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor la obiectivul de investiții "Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență", str. Titu Maiorescu nr. 23-25 loc. Satu Mare și include: I. Proiectare tehnică: • Proiectarea faza DTAC (avize, rapoarte de verificare) în vederea obținerii Autorizației de Construire. • Proiectarea PTh-DDE - pentru execuție • Verificarea tehnică a proiectului conform legislației în vigoare • Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor II. Execuția lucrărilor: Se va face în conformitate cu prevederile D.T.A.C., Proiectului Tehnic de execuție, detaliilor de execuție, caietelor de sarcini pe specialități, prescripțiilor tehnice și standardelor în vigoare, avizelor, acordurilor și autorizației de construire obținute. Prin acest proiect se propune construirea unui Centru de monitorizare, coordonare integrată și suport în situații de urgență prin reabilitarea, modificarea, extinderea și supraetajarea construcțiilor existente pe strada Titu Maiorescu nr.23-25 din municipiul Satu Mare, acestea fiind în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Someș" al județului Satu Mare. În Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect nr.331/2018, este prevăzută realizarea următoarelor lucrări de intervenții asupra clădirii existente: - Demolarea parțială a construcției Sp+P (partea de clădire mai veche) - Desfacerea învelitorii acoperișului tip șarpanta de lemn - Demolarea etajului 1 al construcției - Desfacerea planșeului de beton peste parter - Se vor menține doar pereții de la parter, care vor avea rol de pereți de închidere și de pereți de compartimentare. Pentru acești pereți se propune rigidizarea prin stâlpișori de beton armat la colțuri și intersecții. Se propune subzidirea pereților menținute până la adâncimea de fundare a extinderii propusa, rezultat din calcule și conform prevederilor studiului geotehnic, astfel încât cota de fundare să fie similară - Realizarea unei structuri noi de tip cadre din beton armat pentru extinderea pe orizontală și pe verticală cu P+2 nivele - Anveloparea termică a pereților exterior existenți - Realizarea instalațiilor și a racordurilor exterioare la utilitățile prevăzute Se propune extinderea și supraetajarea construcției existente. La parter se propune amenajarea unui garaj pentru 6 mașini utilitare, 2 magazii și o centrală termică. La etajul I se propune realizarea unui dispecerat integrat și camera de odihnă cu oficiu pentru dispeceri și personalul medical iar la etajul 2 amenajarea unor spații administrative, birouri, care deserveșc unitatea. CARACTERISTICI TEHNICE - SITUAȚIA PROPUȘĂ - Categoria de importanta - A - excepțională - Clasa de importantă - I - conf. P100 -1/2013 - Gradul de rezistența la foc: II - Regim de înălțime: P+2 Solicitarile de clarificari se vor adresa pana in a 6 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise in termen în mod clar si complet in a 3 - a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat.
