

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Protejare COTG DN 500 Sărmășel - Ceanu Mare și COTG DN 300 Balda - Cămărașu, la intersecția cu drumul de legătură, în cadrul obiectivului de investiții: "Modernizare drum de legătură în localitatea Sărmașu între DJ151 și limită județul Mureș"

I.D.: 104473896

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- modele de formulare-semnat.doc
- model contract-semnat.doc
- Documentatie tehnica-semnat.rar
- FisaDate_DF1229549.pdf
- DUAE_CERERE_305502.xml

Data publicarii	22.10.24	Coduri CPV	45231221-0
Termenul limita pentru depunere:	07.11.24	Pretul estimativ:	125.146,96 RON - 125.146,96 RON

Descriere: În cadrul proiectului de modernizare a drumului de legătură DJ 151 din localitatea Sărmașu cu limita județului Mureș, se impune protejarea conductelor de transport gaze naturale care intersectează drumul ce urmează a fi modernizat. Conform avizului condiționat nr. 9975/212/08.02.2023 emis de SNTGN TRANSGAZ SA, în punctele de intersecție cu drumul de legatura propus pentru modernizare, COTG DN500 Sărmășel - Ceanu Mare si COTG Balda - Cămărașu nu sunt protejate. Astfel, în conformitate cu avizul condiționat nr. 9975/212/08.02.2023 emis de SNTGN TRANSGAZ SA, se considera necesara protejarea COTG DN500 Sărmășel - Ceanu Mare si COTG Balda - Cămărașu la intersecția cu drumul de legatura ce urmeaza a fi modernizat. Prezentul proiect trateaza protejarea cu dale de beton armat a COTG DN500 Sarmasel - Ceanu Mare si COTG Balda - Camarasu, existente, la intersecția cu drumul de legatura ce urmeaza a fi modernizat. Pentru protejarea conductelor de transport gaze naturale se vor realiza urmatoarele lucrari: 1. La intersecția COTG DN500 Sarmasel - Ceanu Mare cu drumul de legatura ce urmeaza a fi modernizat Se vor realiza 5 dale din beton armat cu dimensiunile 4.20 x 1.00 x 0.23 (m). 2. La intersecția COTG DN300 Balda - Camarasu cu drumul de legatura ce urmeaza a fi modernizat Se vor realiza 5 dale astfel: 4 dale din beton armat cu dimensiunile 5.80 x 0.90 x 0.25 (m), si 1 dala cu dimensiunile 5.80 x 1.00 - 2.28 x 0.25 m. Dalele se vor confectiona din beton rutier cu marca BcR 4, sau beton de inalta rezistenta. Armatura de rezistenta folosita este Ø14 PC52, iar etrierii se vor confectiona din otel Ø8 PC52 Acoperirea cu beton este de 3.00 cm. În prezent este semnat Contractul de lucrări nr. 31/04.06.2024, având ca obiect execuția lucrărilor în cadrul proiectului "Modernizare drum de legătură în localitatea Sărmașu între DJ151 și limită județul Mureș", finanțat prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor nr. 5036/17.06.2024, conform căruia începând cu data de 26.06.2024 au început lucrările de modernizare a drumului. NOTA: 1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de depunerea ofertelor: 10. Autoritatea va raspunde in mod complet la toate solicitarile de clarificari cu 7 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. 2. Pentru a vizualiza continutul documentatiei tehnice, operatorii economici sunt rugati sa descare fisierele avand denumirea "documentatie tehnica"