

Execuția lucrărilor de renovare monument, așezământ monahal, în localitatea Telita în cadrul proiectului RESTAURARE SI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MANASTIREA CELIC DERE"

I.D.: 47735700

Documente participare:

- FisaDate_DF1075256.pdf
- Volumul 1.pdf
- Volumul 2.pdf
- Volumul 3.pdf
- Volumul 5.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Declaratie proiectant conformitate planuri.pdf
- Breviar de calcul rezistenta .pdf
- EXTRASE DE ARMATURA CELIC.pdf
- F5 Fise tehnice centrala detectie incendii.pdf
- Referat verificare AF.pdf
- Studiu Geotehnic.pdf
- Vol.4 PDF arhitectura.zip
- Vol.4 PDF INSTALATII.zip
- vol.4 PDF rezistenta.zip
- 6. Formulare Manastirea Celic Dere.doc
- DUAE_CERERE_39112.xml

Data publicarii	29.01.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.02.20	Pretul estimativ:	1.015.986,24 RON - 1.015.986,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul prevede lucrari de restaurare si modernizare a spatiului cu destinatia "Ateliere" din ansamblul Manastirea Celic Dere, obiectiv incadrat in categoria Monumentelor din patrimoniul cultural de interes local de grupa B. Lucrarile care urmeaza a fi executate sunt reconstruirea altarului, consolidarea si restaurarea atelierului si a paraclisului. Altarul vechi se va demola si se va reconstrui prin realizarea peretilor exteriori din zidarie de bca, realizarea pardoselii, tencuieli si spoieli cu var la interior, realizarea planseului din lemn peste parter, cu termoizolatie din vata minerala, tencuieli exterioare, executia sarpantei din lemn, invelitoare din tabla zincata, executia unui podest si a unui pachet de trepte pentru accesul dinspre fatada secundara. Atelierele se vor consolida (consolidarea structurii de rezistenta), se va reface sarpanta, se vor inlocui invelitoare si elementele acesteia, se va executa un planseu din lemn cu termoizolatie de vata bazaltica se vor reface cosurile de fum si lucarna existenta; se vor reface toate finisajele interioare (tencuieli, spoieli, pardoseli), sobele de teracota se vor reface prin re folosirea cahlilor existente, se va restaura tamplaria; se vor reface finisajele exterioare (restaurarea tencuielii, restaurarea si refacerea tamplariei), se vor reface trotuarele si terasa inconjuratoare. Se va realiza instalatia electrica interioara: circuite de alimentare iluminat si prize, aparate electrice de comutatie (intrerupatoare, comutatoare), prize, corpuri de iluminat, tablou electric de distributie; se va executa priza de pamant si paratrasnet, se va monta un dispozitiv tip PDA pentru protectia impotriva trasnetelor, racordat la priza de pamant. Se va realiza instalatia electrica de iluminat exterior - corpuri de iluminat tip reflector cu led 35 W, punct de aprindere automat montat pe perete. De asemenea, proiectul prevede realizarea instalatiei de semnalizare si avertizare incendiu compusa din centrala detectie si semnalizare incendiu, detectori optici de fum, buton manual de semnalizare incendiu, sirene, comunicator vocal si digital. Valoarea estimata a contractului este de 1.015.986,24 lei fara TVA . Nota: Dotarile ce fac obiectul proiectului nu sunt incluse in procedura de achizitie a contractului de lucrari, ele vor face obiectul altei proceduri de achizitie. Valoarea estimata a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (in procent de 10% din valoarea investitiei de baza+amenajare teren)precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
