

Proiectare si Executie lucrări pentru obiectivul "Reabilitare pod pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov"

I.D.: 71389887

Documente participare:

- 2 Caiet de Sarcini_POD_Pitesti R3.docx
- 3. Formular Prop tehnica -F4 -POD_Pitesti.docx
- 4 Anexa 1- Detalierea punctajului_POD_Pitesti.docx
- 5 Anexa 2- Riscuri pe subfactori de evaluare_POD_Pitesti.docx
- 6. Acord contractual R1_POD_Pitesti.docx
- 7. Conditiiile generale contractuale R3 pod.docx
- 8. Conditii specifice contract R1_POD_Pitesti.docx
- 9. Anexa la of Financiara_PODPitesti.xlsx
- 10 Formulare R1.doc
- 11 Model solicitat pt PCCVI.pdf
- ESALONARE SITUATII DE PLATA.docx
- FisaDate_DF1154267.pdf
- 0 DALI complet pod.pdf
- Scan Planuri topografice pod.pdf
- Scan studiu geotehnic.pdf
- Scan Studiu hidrotehnic.pdf
- Expertiza tehnica pod Depozitelor.pdf
- DUAE_CERERE_186022.xml
- Raspuns consolidat inclusiv anexe pod Mun Pitesti.pdf
- EN1038523.docx

Data publicarii	21.07.22	Coduri CPV	45221110-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	9.342.500,00 RON - 9.342.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin acest proiect, UAT dorește proiectarea și executia lucrărilor pentru realizarea investiției care conține: - demolarea podului existent; - realizarea unei infrastructuri din beton și beton armat; - realizarea unei suprastructuri alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate solidarizate la partea superioară prin intermediul unei plăci de suprabetonare care să permită realizarea unei părți carosabile pentru 2 fire de circulație cu câte două benzi pe sens, 2 trotuare denivelate cu lățimea utilă conform normelor în vigoare, montarea de parapete direcționale și 2 lise pentru montarea de parapete pietonale; - montarea de aparate de reazem din neopren pe banchetele infrastructurilor; - montarea de parapete direcționale la marginea părții carosabile, conform normelor în vigoare; - montarea de parapete pietonale pe lisele de parapet; - realizarea umpluturii și a căii pe trotuare; - așternerea peste placa de beton a unei hidroizolații din materiale performante; - realizarea unui strat de protecție a hidroizolației conform normelor în vigoare; - montarea de borduri la marginea părții carosabile; - așternerea straturilor caili pe pod conform normelor în vigoare; - montarea de borduri la marginea părții carosabile; - așternerea straturilor caili pe pod conform normelor în vigoare; - montarea de dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatație, ce vor fi de tip etanș cu caracteristicile de dilatație (suflu) a grinzilor; - protecția anticorozivă a suprafețelor de beton ale suprastructurii și a infrastructurilor (fata văzută) - montarea de plăci de racordare pod-rampe; - racordarea pe o lungime de min 10.00 m la capătul podului a părții carosabile și a platformei rampelor de acces la pod de la noile caracteristici ale podului (lățime, cota rosie), la drumul existent; - realizarea sistemului rutier pe rampe; - montare parapete direcționale pe rampe, acolo unde este cazul, conform normelor în vigoare. Se vor asigura accesele la proprietăți și drumurile adiacente. - Executarea de scări, casinuri, șanțuri la baza taluzurilor pe zona de racordare pod-rampe unde este cazul; - Lucrări de reparații la zonele cu degradări ale deversorului din aval de pod. - Lucrări de curățare a albiei amonte, sub pod și aval de pod; - Realizarea marcajelor rutiere și montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod și rampe. - Pe timpul execuției lucrărilor circulația se va desfășura pe rute ocolitoare sau pe o variantă provizorie de circulație cu pod provizoriu cu semnalizare corespunzătoare a circulației, inclusiv pe timpul nopții. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
