

Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Executie (PT+DE), Asistenta Tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari pentru proiectul de investitie „Modernizare pod beton armat situat pe DC 73 comuna Corbu, judetul Olt”

I.D.: 37272569

Data publicarii	17.07.19	Coduri CPV	45221119-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.068.122,76 RON
-------------------	------------------

Descriere: Podul peste raul Vedea in sectiunea Burdulesti este alcatuit din trei cadre cu console tip Gerber, din beton armat, cu lungimea de 12,85m fiecare, si tabliere independente care reazema pe consolele cadrelor si pe culee. Grinzile independente curente au lungimea de 7,85m iar cele de capat, care reazema pe consolele cadrelor si pe culee, au lungimea de 9,20m. Suprastructura podului, in sectiune transversala, este alcatuita din patru grinzi din beton armat monolit. Grinzile sunt solidarizate transversal prin placa si antretoaze. Podul are partea carosabila de 5,00m si doua trotuare cu latimea de 0.95m fiecare. Calea pe pod este alcatuita din beton de panta si egalizare, hidroizolatie din carton asfaltat si beton asfaltic de 6cm grosime pe partea carosabila si 2-3cm pe trotuare. Infrastructura podului are sase pile si doua culee, fundate pe piloti batuti din beton armat. Pilele au elevatia din patru stalpi si un stalp inclinat spre amonte, cu rol de sparghet. Pentru aducerea podului in stare optima de functionare, care sa permita circulatia rutiera si pietonala in deplina siguranta si confort, sunt necesare lucrari de reparatii si consolidari. Serviciile si lucrarile solicitate constau in realizarea urmatoarelor activitati: 1) Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 907/2015 si anume prestatorul va elabora in 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanta, grafic de prestare a lucrarilor, liste de cantitati de lucrari, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de executie, etc.); 2) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor; 3) Lucrari de executie modernizare pod, inclusiv organizarea de santier. Termenul limita de raspuns la solicitarile de clarificari: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari: conform Sectiunii I.1).
