

"Reabilitare si modernizare scoli si gradinite in Comuna Jurilovca, judetul Tulcea"

I.D.: 37471224

Data publicarii	25.07.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.256.926,44 RON - 1.256.926,44 RON
	728.851,00 RON - 728.851,00 RON
	2.626.600,00 RON - 2.626.600,00 RON
	384.200,00 RON - 384.200,00 RON
	855.000,00 RON - 855.000,00 RON

Descriere: 2. Lot nr. 2 - "Reabilitare si modernizare scoala in Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea", Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt: - desfacere șarpanta si invelitoare panouri azbociment; desfacere planșeu lemn si umplutura pamant - desfacere grinzi lemn la planșeu ; - demolare coșuri de fum si demontare sobe; - demontare tamplarie exterioara din PVC - executarea lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice; - executarea de zidărie de completare la goluri care se micsoreaza; - demolarea parțiala pentru montare usa centrala termica - montare șarpanta noua si invelitoare din țigla ceramica presata, pe strat de astereala; executarea unor compartimentări din zidărie cărămidă de 25 cm la centrala termica executarea unor compartimentări ușoare cu gips carton RBI de 7-10 cm grosime; executarea unui plafon suspendat din placi gips carton RF cu termoizolatie vata minerala 15 cm la partea superioara; executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereți si tavane precum si montaj de lambriu de PVC in sali de clasa si hol; - desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat - montare tamplarie din PVC maron si geam termoizolant la usi exterioare si ferestre, inclusiv glafuri si din PVC la ușile interioare; - aplicarea unui finisaj exterior de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar si strat tencuiala structurata de exterior); - desfacere balustrada existenta si montare de balustrada conform cu normele in vigoare la scări si rampa persoane cu handicap locomotar refacere trotuare in zone degradate.. 5. Lot nr. 5 - "Reabilitare si modernizare gradinita in Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea", Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt: - desfacere șarpanta si invelitoare panouri azbociment; - desfacere planșeu lemn si umplutura de pamant - desfacere grinzi lemn la planșeu ; - demontare tamplarie exterioara din PVC - demolare coșuri de fum si demontare sobe; - executarea lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice; - spargere zidărie pentru creare de goluri; - executarea unor compartimentări din zidărie cărămidă de 25 cm la centrala termica, - executarea unor compartimentări ușoare cu gips carton 10 cm grosime; suprainaltare pereți in zona de grup sanitar si cancelarie pentru a ajunge la cota șarpanta - reconfigurare scări acces si executare rampa persoane handicap; executarea unui plafon suspendat din placi gips carton RF cu termoizolatie vata minerala 15 cm la partea superioara; - executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereți si tavane, precum si montaj de lambriu de PVC in sali de grupa si holuri. - desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat de trafic. - montare tamplarie din PVC maron cu geam termoizolant la usi exterioare si ferestre, inclusiv glafuri, excepție usa metalica la centrala termica. - reparații tencuiala la fațade si aplicarea unui finisaj de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar si strat tencuiala structurata de exterior); - montare șarpanta noua si invelitoare din țigla ceramica, pe strat de astereala; reconfigurare trepte scări de acces si rampa si placare cu gresie antiderapanta refacere trotuare in zone degradate.. 3. Lot nr. 3 - "Reabilitare si modernizare gradinita in Localitatea Salcioara, Comuna Jurilovca, Judetul Tulcea", Lucrările de consolidare si reabilitare ce trebuie proiectate si executate sunt: - desfacere șarpanta si invelitoare panouri azbociment; desfacere planșeu lemn si umplutura pamant desfacere grinzi lemn la planșeu ; demolare tamplarie exterioara din PVC demolare

coșuri de fum și demontare sobe; executarea lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice; executarea unui plafon suspendat din plăci gips carton RF cu termoizolație vată minerală 15 cm la partea superioară; - executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabilă pe strat de glet la pereți și tavane, faianță unde este cazul, precum și montaj de lambriu de PVC în săli de grupă și hol. - desfacere pardoseli existente și executare pardoseli din gresie de trafic intens și parchet laminat - montare tamplarie din PVC maron cu geam termoizolant la uși exterioare și ferestre, inclusiv glafuri. - reparații tencuială la fațade și aplicarea unui finisaj de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar și strat tencuială structurată de exterior); - montare șarpanta nouă și învelitoare din țigla ceramică, pe strat de - astereală; - refacere trotuare în zone degradate. - montare de balustrada conform cu normele în vigoare la scări și rampa persoane cu handicap locomotor.

4. Lot nr. 4 - "Reabilitare, extindere și modernizare școală în Localitatea Jurilovca, Comuna Jurilovca, Județul Tulcea", Lucrările de consolidare și reabilitare ce trebuie proiectate și executate sunt: - demontarea tamplariei interioare și exterioare; - desfacerea șarpantei și a învelitorii din tablă zincată; - curățarea stratului de termoizolație existentă în pod; - desfacerea tencuielilor atât la interior, la pereți și tavane, cât și la exterior, inclusiv rostuirea; - desfacerea pardoselii de gresie de la holul etajului; - desfacerea placajului de gresie de la ambele scări de acces la etaj și de la - podește; - desfacerea labriurilor; - spargerea infrastructurii de beton de la trepte terasa de acces și rampa; - demontarea tamplariei interioare și exterioare; - desfacerea șarpantei și a învelitorii din tablă zincată; - adâncirea rosturilor dintre cărămizi și montarea conectorilor pentru fixarea armaturii din camășuiele, dispusi câte 6/mp, pe pereții de la parter în vederea camășuirii lor; - îndepărtarea prafului prin suflare cu aer comprimat și umezirea zidăriei până la o umiditate optimă - camășuirea pereților pe zona propusă cuprinzând următoarele operații - injectarea fisurilor cu lapte de ciment; - montarea ancorelor chimice în centurile planșeului peste parter la exterior; - montarea armaturilor pentru tencuială armată din plase cu ochiuri pătrate de 10 cm și diametrul barelor de 6 mm; - bordarea golurilor de ferestre și de uși cu bare cu diametrul de 16 mm înglobate în camășuiele și legate de armaturile din acestea; - se va executa tencuială armată din mortar m100t, în grosime medie de 5 cm, la ambele fețe, la pereții parterului. - închiderea copertinei de la terasa de acces și transformarea spațiului în hol de acces atât în școală existentă cât și în extindere - refacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele în care nu s-au executat camășuiele; - desfacerea îngrijită a pardoselii din parchet laminat existentă și remontarea acesteia după terminarea lucrărilor de amenajare;.

1. Lot nr. 1 - "Reabilitare și modernizare școală în Localitatea Visina, Comuna Jurilovca, Județul Tulcea", Lucrările de reabilitare și modernizare ce trebuie executate sunt: - desfacere șarpanta și învelitoare panouri azbociment; desfacere planșeu lemn și umplutura de pământ desfacere grinzi lemn la planșeu ; demolare coșuri de fum și demontare sobe; demontare tamplarie exterioară și interioară unde este cazul executarea lucrărilor de consolidare conform expertizei tehnice; executarea de zidărie de completare la goluri care se închid; demolarea parțială pentru goluri ferestre centrală termică; demontare pereți ușori din OSB - montare șarpanta nouă și învelitoare din țigla ceramică presată, pe strat de astereală; - executarea unor compartimentări din zidărie cărămidă de 25 cm la centrală termică - executarea unor compartimentări ușoare la hol din tamplarie de PVC și geam termoizolant; - executarea unui plafon suspendat din plăci gips carton RF cu termoizolație vată minerală 15 cm la partea superioară; - executarea de finisaje cuprinzând vopsitorie lavabilă pe strat de glet la pereți și tavane precum și montaj de lambriu de PVC în săli de clasă și hol; - desfacere pardoseli existente și executare pardoseli din gresie de trafic intens și parchet laminat de trafic intens. - montare tamplarie din PVC maron și geam termoizolant la uși exterioare și ferestre, inclusiv glafuri și din PVC la ușile interioare care necesită înlocuire; excepție ușă metalică la centrală termică. - aplicarea unui finisaj exterior de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar și strat tencuială structurată de exterior); - reconfigurare trepte scări de acces principal și executare rampa persoane cu handicap locomotor inclusiv balustrada și placare cu gresie antiderapantă refacere trotuare în zone degradate..
