

Consolidare versant pentru punere in siguranta strada Scolii - "punctul Sarbulet"

I.D.: 25710429

Documente participare:

- 7-422059.zip

Data publicarii	02.02.18	Coduri CPV	45262000-1
Termenul limita pentru depunere:	21.02.18	Pretul estimativ:	666.521,00 RON

Descriere: - realizarea unui ecran din piloti cu diametrul de 400mm, dispusi in arc, pe doua randuri, in sah, cu lungimea de 10m, peste care se va realiza un radier si un zid de sprijin din beton armat cu înaltimea de 2,00m - in amonte de zidul de sprijin se va realiza un dren si o rigola dalata. Apele colectate din dren si din santuri vor fi evacuate spre Valea Prahovei tot printr-o rigola dalata - se va asigura o protectie antierozionala prin inierbarea versantului si plantarea de arbori - pentru realizarea lucrarilor este necesar a se realiza un drum de acces din strada Scolii pâna în zona alunecarii. Acesta va avea o lungime de 70m, o latime de 4m si o structura rutiera alcatuita din: 15 cm piatra sparta, 30 cm balast - pentru asigurarea scurgerii apelor de pe drumul de santier pe partea dinspre amonte se va realiza un sant de pamant care se va descarca printr-un tub PVC D=315 amplasat in punctul de minim al drumului, adica la km 0+028 - deoarece la suprafata alunecarii exista un strat de pamânt vegetal framantat, care nu constituie pamant bun pentru umpluturi, acesta se va indeparta pe o grosime de 50cm. De asemenea se vor indeparta anexe distruse care sunt cazute pe suprafata alunecarii Termenul limita pana la care autoritatea va raspunde solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 16.02.2018
