

---

## Montare si instalare tablou electric general-instalatia electrica de joasa tensiune

I.D.: 42164058

---

Data publicarii	05.03.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	12.750,00 RON - 12.750,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Montare si instalare tablou electric general-instalatia electrica de joasa tensiune:  
1.Demontare tablou electric general cladire (existent) realizat din :2 separatoare de sarcina,2 intrari trifazice 63 A ,16 iesiri trifazice si 8 iesiri monofazice 2.Identificare coloane electrice de alimentare tablouri de distributie de pe etajele cladirii 3.Conectarea provizorie a tablourilor electrice de distributie de pe etaje pe timpul lucrarilor electrice din separatorul de sarcina principal al cladirii 4.Montarea si instalarea unui tabloul electric general echipat cu un separator de sarcina tip USOL 100 A 5.Montarea si instalarea disjunctoarelor automate trifazice 18 buc. respectiv 8 buc.disjunctoare automate monofazate in tabloul electric general 6.Instalarea si conectarea coloanelor electrice trifazice in tabloul electric general 7.Punerea sub tensiune a tabloului electric general Total costuri (materiale+manopera) 12750 lei. Se incheie contract

---