
Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A din str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B

I.D.: 51911859

Documente participare:

- Raspuns la solicitare prelungire termen depunere oferte
- Raspuns la solicitarile de clarificari din 9-10.11.2020.pdf
- Raspuns clarificare.pdf
- 3 Parte 3 pac.pdf
- 1 Parte 1 pac.pdf
- 2. Caiet de sarcini LR.pdf
- 3. Clauze_contractuale.doc
- 4. Modele formulare.doc
- 7.1 DALI.compressed LR.pdf
- 7.4 Studii tehnice LR.pdf
- avize_PC10 LR.pdf
- FisaDate_DF1098439.pdf
- 2 Parte 2 pac.pdf
- 4 Parte 4 pac.pdf
- DUAE_CERERE_90865.xml

Data publicarii	23.10.20	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.20	Pretul estimativ:	20.228.330,09 RON - 20.228.330,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie proiectarea și execuția de lucrări de Reabilitare, modernizare și extinderea clădirii corp A din str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B, în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare, extinderea și echiparea clădirii corp A din str.Paul Chinezu nr.10, demolare parțială corp B", proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional/ 2017/10.3/1/7 regiuni, Axa prioritară - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Operațiunea - Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Lucrarile proiectate constau in: - Inlaturarea umiditatii din pereti si fundatii la exteriorul constructiei prin realizarea de trotuare permeabile din piatra cubica in pat de nisip - Demisol: uscarea peretilor prin injectare cu solutie de mortar de var; realizarea unei pardoseli din caramida de tip "respiratie"; strat de pietris margaritar perimetral incaperilor; compartimentari cu pereti usori de gips carton pe structura metalica si fonoizolate de vata minerala; inlocuirea tamplariilor existente cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan - Sala de sport: recompartimentare pe verticala - Parter si etaj 1: refacerea in totalitate a pardoselilor existente prin turnarea unei sape autonivelante si finisaje din parchet din lemn masiv rezistent la traffic intens si granitogresie; tencuiala noua conform planselor de arhitectura; inlocuirea tamplariilor existente cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termopan (tamplariile din lemn existente cu valoare estetica deosebita vor fi restaurate); compartimentari cu pereti usori din panouri de gips carton pe structura metalica si fonoizolatie din vata minerala si desfacerea unor inchideri realizate ulterior constructiei. - Podul si acoperisul: elementele degradate se vor inlocui; invelitoarea si straturile suport ale acestuia se vor reface in totalitate; acoperisul nou va pastra forma celui initial; scara existenta se va desfiinta, accesul nou in pod se va realiza printr-o pasarela situata la nivel cu coridorul de la etajul 2 al extinderii popuse. - Fatade: finisajele exterioare se vor reface in proportie de 70% pastrand caracterul initial al constructiei. - Extindere corp A - Demolarea partiala a corpului B Valoarea totala estimata a contractului conform Devizului general la Studiul de fezabilitate - 20.228.330,09 lei fara TVA, din care: Subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului: 552.353,64 lei Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 45.119,02 lei Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total: 252.500,00 lei din care: 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție: 130.500,00 lei 3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului: 122.000,00 lei din care: 3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor: 79.300,00 lei 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in constructii: 42.700,00 lei Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total: 18.752.795,61 lei din care: 4.1 Constructii si instalatii: 17.832.620,67 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 65.044,66 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 855.130,28 lei Capitolul 5 Alte cheltuieli - total: 625.561,82 lei din care: 5.1 Organizare de santier - total: 20.000,00 lei 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 20.000,00 lei 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 605.561,82 lei Conform art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile art. 24 alin. (3) si art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 4 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.
