

## **MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA VALCANESTI- CORP CLADIRE SCOALA GENERALA VECH**

I.D.: 37766377

Documente participare:

- 7-SCN1050215.zip

---

Data publicarii	08.08.19	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	02.09.19	Pretul estimativ:	582.000,00 RON - 582.000,00 RON

---

Descriere: Lucrarile de reabilitare propuse modifica indicii de suprafata existenti Arie construita : Ac = 329mp •Aria utila parter: Au = 249.1 mp •Aria utila subsol: Au = 110.4mp •POT=13.7% •CUT=0,137 Deoarece nu exista grupuri sanitare, avand grupul sanitar in afara corpului de cladire, se va demola corp adaugat prin extindere in anii 1948, si se va construi prin extindere un corp pentru grupuri sanitare executat cu rost Lucrarile propuse a se executa cuprind urmatoarele: -desfacere sarpanta si invelitoare tabla; -desfacere planseu lemn si inlocuirea lui cu planseu de beton armat -demontare tamplarie exterioara si interioara ; -demolare sobe; -executarea lucrarilor de consolidare conform expertizei tehnice; -demolarea zona extindere executata in anul 1945 -executarea de zidarie de completare la goluri; -extindere cu rost corp nou pentru grupuri sanitare. -montare sarpanta noua si invelitoare din tabla tip tigla, pe strat de astereala si termoizolatie din vata minerala de 15 cm intre capriori; -executarea unor compartimentari din zidarie caramida de 15 cm -executarea unor compartimentari usoare cu gips carton RBI de 7-15 cm grosime; -executarea unui planseu din beton armat la partea superioara; -executarea de finisaje cuprinzand tencuieli, vopsitorie lavabila pe strat de glet la pereti si tavane precum si montaj de lambriu de PVC in sali de clasa si holuri; -desfacere pardoseli existente si executare pardoseli din gresie de trafic intens si parchet laminat de trafic -montare tamplarie din PVC si geam termoizolant la usi interioare, exterioare si ferestre, inclusiv glafuri; -aplicarea unui finisaj exterior de tip termosistem (placare cu polistiren expandat de 10 cm grosime, plasa PVC, mortar si strat tencuiala structurata de exterior); -desfacere scari acces, si executare scari acces si rampa persoane cu handicap locomotor, cu balustrada conform cu normele in vigoare la scari si rampa -refacere trotuare in zone degradate. Subsolutul va fi igienizat, tencuit si apoi zugravit.

---