

## Studiu geotehnic- Constructii hidroedilitare Lunca Marcusului

I.D.: 65651699

Data publicarii 27.01.22 Coduri CPV 79311100-8

Pretul estimativ: 35.280,00 RON - 35.280,00 RON

Descriere: • 10 lucrări foraje geotehnice grele (FG, foraj mecanic greu, uscat cu tub carotier/sneck, carotaj continuu cu adâncimea totală de 54m) pentru cartarea structurii geotehnice adânci însumând 66 ml x 180 lei /ml =11.880 lei (10 foraje la 5m și 8foraje la 7m-adancime maxim investigata pe amplasament 7m) • 8 lucrari de penetrare dinamica grea(PDG, penetrare dinámica grea la subtraversari-adancime investigata 10ml/buc) pentru cartarea structurii geotehnice adânci însumand 80 ml x 90 lei /ml =7.200 lei (adancime maxim investigata pe amplasament 10m) • Managementul lucrărilor de prospecțiuni, cartarea geotehnică și prelevarea de probe tulburate și netulburate =4.200 lei; • Cheltuieli mobilizare / demobilizare =3.800lei ► total etapa de teren = 27.080 lei 2.Etapa de proiectare • proiectare (documentație) geotehnică (Eurocod 7, NP 112/2014, presiuni convenționale, încadrare seismică, risc geotehnic, acțiunea vântului și a zăpezii, etc) = 6.400 lei; • verificare proiect la cerinta Af = 1.800 lei ► total etapa de proiectare și verificare = 8.200 lei Total costuri servicii geotehnice (1) + (2) += 27.080 + 8.200 = 35.280 lei Termenul de execuție pentru proiectarea geotehnică este de 35 zile lucrătoare. (20 zile etapa de teren, și 15 zile etapa de proiectare, redactare și verificare TOTAL VALOARE CONTRACT - 35.280 LEI, fara tva.