

## **Executie lucrari de "Construire parc, zona de relaxare si recreere pentru locuitorii comunei Comisani, satul Comisani si Lazuri, judetul Dambovita"**

I.D.: 88698742

---

Data publicarii 27.10.23

Coduri CPV 45212130-6

---

Pretul estimativ: 1.236.367,49 RON - 1.236.367,49 RON

---

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze contractual de Executie lucrari de "Construire parc, zona de relaxare si recreere pentru locuitorii comunei Comisani, satul Comisani si Lazuri, judetul Dambovita" pentru realizarea obiectivului de investitie. Prin proiect se doreste amenajarea terenului in suprafata de 3.326 mp prin amenajarea urmatoarelor: • Alei pietonale; Aleile pietonale se vor amenaja pe o suprafata de 567 m<sup>2</sup>, cu o latime de 2 m, inclusive bordurile aferente. Structura rutiera proiectata pentru amenajarea acestora este dupa cum urmeaza: - Pavele autoblocante din beton cu grosimea de 6 cm; - Strat de poza din nisip cu grosimea de 3 cm; - Strat de fundatie superior din beton de ciment C12/15 cu grosimea de 10 cm; - Strat de fundatie inferior din ballast cu grosimea de 10 cm. Aleile pietonale vor fi incadrate pe o parte cu bordure prefabricate din beton 10x15 cm asezate pe fundatie din beton. • Spatii de joaca, relaxare si recreere; Spatiile de joaca, relaxare si recreere se vor amenaja pe o suprafata de 625 m<sup>2</sup> Structura rutiera proiectata pentru amenajarea acestora este dupa cum urmeaza: - dale din tartan cu grosimea de 3 cm; - strat de poza din nisip cu grosimea de 2 cm; - strat de fundatie superior din beton de ciment C12/15 cu grosimea de 10 cm; - strat de fundatie interior din ballast cu grosimea de 10 cm. • Spatii pentru persoane insotite de animale de companie; Spatiul destinat persoanelor insotite de animale de companie se va amenaja pe o suprafata de 32 m<sup>2</sup> Structura rutiera proiectata pentru amenajarea acestuia este dupa cum urmeaza: - pietris sort 16-32 mm cu grosimea de 10 cm; - geotextile cu rol anticontaminant. Spatiul va fi imprejmuit prin realizarea unui gard realizat pe tot perimetrul. Imprejmuirea se va realiza cu panouri de plasa bordurata 1700x2500x3.8 mm, montate pe structura realizata din stalpi metalici din teava rectangulara zincata 60x40x1.5 mm cu inaltimea de 2.50 m, inglobati in fundatii izolate din beton C12/15 cu dimensiunile 0.50x0.50x0.90 m. • Foisor In zona centrala a parcului se va realiza un foisor pe o suprafata de 64 m<sup>2</sup>. • Spatii verzi Spatiile verzi vor fi amenajate pe o suprafata de 2037 m<sup>2</sup>. Amenajarea acestora se va realiza prin umplerea cu pamant vegetal pe o grosime de minim 20 cm, insamantare si plantarea materialului dendrologic. • Imprejmuirea Imprejmuirea perimetrului parcului se va realiza cu doua tipuri de gard. Pe latura adiacenta drumului judetean si latura sud-estica, pe o lungime de 109 m, se va realiza o imprejmuire din beton armat realizata cu stalpi din beton armat C16/20 0.25x0.25x1.5 m si elevatie continua din beton armat C16/20 cu dimensiunea de 0.50x0.25 m, asezat pe o fundatie continua din beton simplu C12/15 0.35x0.80 m. Imprejmuirea astfel realizata se va placa cu piatra decorativa tip clinker, iar stalpii si elevatiile se vor inchide cu capace realizate din piatra decorativa. Imprejmuirea se va inchide cu panouri de gard ornamentale realizate din teava rectangulara. Accesul catre parc se va realiza prin intermediul a doua porti pietonale confectionate din teava rectangulara. Pe restul perimetrului, in lungime de 129 m, se va realiza o imprejmuire din panouri de plasa bordurata 1700x2500x3.8mm, modulate pe structura realizata din stalpi metalici din teava rectangulara zincata 60x40x1.5 mm cu inaltimea de 2.50 m, inglobati in fundatiile izolate din beton C12/15 cu dimensiunile 0.50x0.50x0.90 m. Soclul imprejmuirii se va realiza din beton de ciment C16/20 cu dimensiunea de 0.20x0.55 m. • Infiintare retea iluminat Alimentarea cu energie electrica se asigura din reseaua electrica stradala existenta conform solutiei de racordare ce va fi precizata in avizul furnizorului de energie. • Sistem de irigatii Lucrările care fac obiectul proiectului se încadrează în categoria "C"- lucrări de importanță normală, determinate conform HG 766/21.11.1997, HG 675/03.07.2002 și "Metodologia de stabilire a condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu HG. 766/1997 și cu Legea 10/1995. Valoarea estimată aferentă contractului de Executie lucrari de "Construire parc, zona de relaxare si recreere pentru locuitorii comunei Comisani, satul Comisani si Lazuri, judetul Dambovita" este de 1.236.367,49 lei, fără TVA, alcatuita din: Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 262.464,00 lei, din care: 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - 262.464,00 lei; Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 30.417,18 lei; Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - 943.486,31 lei, din care: 4.1 - Constructii si instalatii - 615.948,68 lei; 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 7.537,63 lei; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 320.000,00 lei. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, precizata in devizul general. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.