

Execuție lucrări pentru "Reabilitare termoenergetică la școala Homorodu de Jos, localitatea Homorodu de Jos, județul Satu Mare"

I.D.: 103009709

Data publicării 20.09.24

Coduri CPV 45453000-7

Pretul estimativ: 1.770.808,82 RON - 1.770.808,82 RON

Descriere: Autoritatea contractanta intentioneaza sa atribui un contract de achizitie publica avand ca obiect : Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Reabilitare termoenergetică la școala Homorodu de Jos, Localitatea Homorodu de Jos, județul Satu Mare" Lucrari de reabilitare propuse: - Desfacerea șipcilor de lemn; - Consolidare șarpantă de lemn existentă, prin placarea laterală cu dulapi sau înlocuirea elementelor degradate respectând configurația actuală a acoperișului; - Întreaga suprafață de lemn a șarpantei se va curăța și proteja prin ignifugare - Peste căpriori se va realiza un strat de astereala, membrană hidroizolantă, șipci, contrașipci și învelitoare nouă din țiglă ceramică. - Înlocuirea tuturor jgheaburilor și burlanelor cu altele noi; - Termoizolarea anvelopei exterioare o Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică a acestora cu plăci din polistiren expandat, EPS 80, din materie primă ignifugată; o Sporirea rezistenței termice a planșeului podului peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică cu plăci semirigide/rigide din vată minerală bazaltică; o Înlocuirea tâmplăriei degradate, cu tâmplărie nouă din PVC cu geam termoizolant, eficientă energetic; o Se vor realiza pervaze exterioare, cu picurător, sub fiecare fereastră. - Refacerea trotuarelor de protecție o Desfacerea trotuarelor existente o Se va realiza un nou trotuar etanș cu lățimea minimă de 1,00 m și înclinație spre exterior de min. 2%. o Pentru asigurarea etanșeității trotuarului, acesta poate fi confecționat din asfalt turnat sau din dale de beton sau beton rostuit cu mortar de ciment sau mastic bituminos. o Între trotuar și peretele clădirii se va executa un dop de bitum - Refacerea instalațiilor aferente construcției - Refacerea finisajelor interioare o Finisajele se vor executa doar după finalizarea execuției lucrărilor de refacere a instalațiilor.