
Înlocuit schimbătorii de cale 20, 22 si 40 din stația Buzău cap Y

I.D.: 90549644

Data publicarii	11.12.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.170.813,60 RON - 2.170.813,60 RON

Descriere: Lucrările din cadrul obiectivului sunt necesare deoarece pe schimbătorii de cale nr. 20, 22 și 40 din stația Buzău, piesele metalice sunt uzate și traversele normale și speciale din lemn sunt necorespunzătoare. Pentru punerea în siguranță a circulației materialului rulant peste schimbătorii de cale nr. 20, 22 și 40, se impune înlocuirea acestora cu aparate de cale noi, cu următoarele caracteristici : -S 60E1-300-1/9-Af60, Fv Templex +DAA, având calitatea șinei și calitatea șinei acelor R350 HT, prindere elastică, montat pe traverse din beton. Lucrările de înlocuire a schimbătorilor de cale 20, 22 și 40 din stația Buzău cuprind: - demontarea și scoaterea din cale a schimbătorilor de cale 20, 22 și 40, vechi ; - refacerea platformei pe zona schimbătorilor de cale nr. 20, 22 și 40; - introducerea în cale a schimbătorilor de cale nr. 20, 22 și 40, noi; - transportul materialelor de cale scoase din cale în depozit. In urma executiei lucrărilor de înlocuire a schimbătorilor de cale nr.
