

## **LUCRARI DE HIDROIZOLA?II CU MEMBRANA BITUMINATA TERMOSUDABILA, LA TERASA NECIRCULABILA A CLADIRII PRINCIPALE A I.J.J. TULCEA(U.M.0615 TULCEA)**

I.D.: 8763064

---

Data publicarii	05.08.15	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.08.15	Pretul estimativ:	49.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Executarea unor lucrari de hidroizolatii cu membrana bituminata termosudabila la terasa necirculabila a pavilionului principaal al I.J.J. Tulcea. Termenul de executie este de maxim 30 de zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si semnarea procesului-vrebal de predare a frontului de lucru catre beneficiar.CAPITOLE DE LUCRARI:1.RpCT41A1, Desfacerea izola?iei hidrofuge vechi în vederea refacerii-734,5 mp;2.RpCK02B1,Reparare strat suport pentru hidroizola?ie, executat din mortar de ciment marca 100-t de 3 cm. grosime-85 mp;3.RpCE29B1, Izolare captari de ape pluviale-8 buc.;4.RpCE01A1, Amorsare a suprafetelor de suport-734.5 mp;5.RCs1 12, Izolatatic cu tabla zincata pentru protectie-61 mp.;6. RCs1 12-Asimilat,Îmbinare tabla zincata atic(hol?urub cu diblu)-61 mp.;7.RpCE0611.Izola?ii hidrofuge pe suprafe?e terasa construc?ii-734,5 mp. Ofertan?ii vor lu în calcul la elaborarea ofertei , cheluieli precum protejarea terasei prin folosirea de folii impermeabile în perioadele desfacerii hidroizola?iei, transportul materialelor necesare executarii lucrarii, evacuarea ?i transportulmolozului de pe terasa în afara perimetrului cazarmii.

---