

## **Execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZAREA CENTRU CIVIC ÎN LOCALITATEA RODNA, COMUNA RODNA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD" - REST DE EXECUTAT**

I.D.: 85756486

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul presupune Execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZAREA CENTRU CIVIC ÎN LOCALITATEA RODNA, COMUNA RODNA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD": Principalele caracteristici ale lucrărilor sunt următoarele: - Amenajare zona centru civic cu pavaje din dale prefabricate din beton montate pe un strat de piatra sparta si balast, - Stâlp de iluminat din profil metalic, cu fundație izolata din beton simplu, cuzinet din beton armat. - Zona de șezut cu fundații continue din beton simplu, cu spătar și bancheta din rigle de lemn pe suporturi metalice, - Pergola, cu fundații izolate din beton simplu, structura de rezistenta cu stâlpi si grinzi din lemn, copertina metalica. - Bânci cu fundații continue din beton simplu, cu bancheta din rigle de lemn pe suporturi metalice, - Stâlpi de iluminat din profile metalice, cu fundații izolate din beton simplu, cuzinet din beton armat, - Ecran led de 1,0 m x 3,0 m, pe stâlp din țevă metalică, pe fundație izolată din beton simplu si cuzinet din beton armat, - Se fundează în stratul de argila negricioasă umeda, cu P.conv.minim = 200 kPa, la adâncimea minimă de 0,80 metri de la suprafața terenului amenajat. De asemenea, în cadrul contractului trebuie furnizate următoarele dotări: 1. Bolarzi Fy 300 mm - 80 buc - Fișa tehnică FT 1 2. Bolarzi Fy 0 400 mm -12 buc- Fișa tehnică FT 2 3. Stalp retractabil -1 buc- Fișa tehnică FT 3 4. Stalp iluminare 1 cap -13 buc- Fișa tehnică FT 4 5. Stalp iluminare 3 capete - 8 buc- Fișa tehnică FT 5 6. Consola iluminare 1 cap -6 buc- Fișa tehnică FT 6 7. Tulis ornamental -21 buc- Fișa tehnică FT 7 8. Arbore ornamental - 8 buc- Fișa tehnică FT 8 9. Banca cu jardinierea - 15 buc- Fișa tehnică FT 9 10. Banca de stat - 8 buc- Fișa tehnică FT 10 11. Zona vatra - 2 buc. - Fișa tehnică FT 11 12. Coș de gunoi - 17 buc. - Fișa tehnică FT 12 13. Iluminat paviment - 32 ml- Fișa tehnică FT 13 14. Totem LED - Ecran panou publicitar - 1 buc- Fișa tehnică FT 14 15 . Pergola - 7 buc- Fișa tehnică FT 15 Valoarea estimata este de 890.729,31 lei fără TVA, conform devizului general al investiției si a bugetului proiectului , prin cumularea următoarelor capitole si subcapitole: Cap. 2.1. - Asigurarea utilităților necesare obiectivului - 11.480,70 lei (din care valoarea eligibilă - 3.713,05 lei) Cap. 4.1 - Construcții si instalații - 586.168,61 lei (din care valoarea eligibilă - 504.206,92 lei) Cap. 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj - 310.994,82 lei (din care valoarea eligibilă - 0,00 lei) Cap. 5.1 - Organizare de șantier 6.000,00 lei (din care valoarea eligibilă - 0,00 lei) TOTAL EXECUTIE LUCRARI 890.729,31 lei Clauză suspensivă: Având în vedere că termenul de implementare a contractului de finanțare este 22.09.2023 procedura de atribuire se derulează sub clauza suspensivă că până la data de 19.08.2023 se vor realiza și se vor deconta minim 30 % din valoarea lucrărilor. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul să anuleze procedura dacă în urma estimărilor rezultă că nu poate fi atins acest nivel de decontare