

---

## **Amenajare trotuare - Str. Mureşului. str. Livezilor, str. Crinului - com. Sâncraiu de Mureş**

I.D.: 69839161

---

Data publicarii	02.06.22	Coduri CPV	45233253-7 45232453-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	70.045,00 RON - 70.045,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Amenajare trotuare - Str. Mureşului. str. Livezilor, str. Crinului - com. Sâncraiu de Mureş  
Montare bordura prefabricata 10x15x50 - Trasarea lucrarilor, Sapatura generala si demolare betoane pentru montarea bordurilor prefabricate, pregatire pat de fundare din beton pentru bordura, montare bordura prefabricata 10x15, realizare pana de protectie din beton  
Pregatire suprafata si montare pavaj prefabricat tip TT - Trasarea lucrarilor, sapatura generala si demolare betoane in grosime de 30cm, asternere strat de balast pentru realizarea fundatiei pavajului in grosime de 10cm, asternere strat de balast stabilizat in grosime de 10cm, asternere nisip pentru pozarea pavajului, montarea pavajului prefabricat tip TT  
Montare tub DN200 pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale - Trasarea lucrarilor, Sapatura generala si demolare betoane pentru pozarea tubului, asternere strat de pozare in grosime de 10cm pentru tub DN200, montare tub corugat DN200, asternere strat de protectie din nisip in grosime de 20cm, asternere si compactare umplutura din balast stabilizat  
Montare rigola prefabricata tip scafa 20x8x50 - Trasarea lucrarilor, Sapatura generala si demolare betoane pentru montarea rigolei tip scafa, pregatire pat de fundare din beton pentru rigola, montare rigola tip scafa prefabricata 20x8x50, realizare pana de protectie din beton.  
Ridicare la cota capace de canalizare existente - Trasarea lucrarilor, Sapatura generala in jurul caminului de vizitare sau inspectie, ridicarea cap

---