

## **SUSPENDATA - Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul "Modernizare, asfaltare străzi și alei pietonale în satul Preajba (zona Selgros) comuna Malu Mare, județul Dolj"**

I.D.: 87343825

Documente participare:

- 02.2\_Cantitati 3str.DALI\_MMselgros\_fara valori.pdf
- 9 Conditiiile generale contractuale R4.pdf
- 1 Raspuns consolidat semnat.pdf
- EN1049299.docx
- 1. CS\_Cerinte generale.pdf
- 2 CS\_Cerinte Oferta tehnica.pdf
- 3 CS\_PCCVI minimal.pdf
- 4 CS-Mod de prezentare Oferta Financiara.xlsx
- 5 CS\_Riscuri identificate de Beneficiar.pdf
- 6.1 Anexa la strategie- Riscuri pe subfactori de evaluare.pdf
- 7 Anexa la Fisa de date\_Detalierea punctajului.pdf
- 8 Acord contractual R1.pdf
- 9 Conditiiile generale contractuale R3.pdf
- 10 Conditii specifice contract.pdf
- 11 Formulare.docx
- FisaDate\_DF1188711.pdf
- 12 DALI.pdf
- 13 Parte desenata.pdf
- 14 Expertiza tehnica.pdf
- 15 CU Avize.pdf
- 16 Studiu geotehnic.pdf
- Plan topografic vizat OCPI - Artarului.pdf
- Plan vizzat OCPI - CapsunilorFicusului.pdf
- DUAE\_CERERE\_236720.xml

---

Data publicarii	27.09.23	Coduri CPV	45233120-6 71356200-0 79415200-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.09.23	Pretul estimativ:	4.388.513,77 RON - 4.388.513,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Prin acest proiect, UAT dorește proiectarea și executia lucrărilor pentru investiția care conține modernizarea drumurilor cu următorii Indicatorii de rezultat: Localizarea în COMUNA MALU MARE și ocupă o suprafață totală de aproximativ 17900mp. Drumurile locale sunt (Str. Ficusului \_L=512m, Str. Capsunilor \_L=2105m, Str. Arta-rului \_L=963m) și sunt amplasate în comuna MALU MARE, sat Preajba (zona Selgros), având lungimea totală de 3580 m. Lungime totală drumuri .....3580 m; Latime parte carosabilă .....4.00 - 5.50 m; Strat de uzură BAPC 16..... 17035.50 mp; Drumuri laterale .....50 buc; Indicatoare rutiere ..... 50 buc; Sistemul rutier structură suplă (mixturi asfaltice) -4 cm strat de uzură BAPC16 conform AND 605 (EB16rul conform SR EN 13108) -6 cm strat de binder BADPC22.4 conform AND 605 (EB22.4leg conform SR EN 13108) -15 cm strat fundație piatră spartă 0 - 63 conform SR EN 13242+A1 -25 cm fundație de balast conform SR EN 13242+A1 -15 cm strat de forma din balast conform SR EN 13242+A1 - sapatura de pământ pe o adâncime în intervalul 50-70 cm -în funcție de profilul longitudinal, cotele proiectate în profil longitudinal pot fi de 15-20cm deasupra liniei existente a terenului, respectând cotele obligate pentru accesul la proprietăți. În conformitate cu legislația în vigoare, respective HG 766 /1997 privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, prezenta documentație se încadrează în construcții de importanță normală (C). Toate detaliile conform documentației tehnice inițiale sunt prezentate în Cerințele Beneficiarului. II. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare/ simplificat -12 zile . Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.

---