

## **Executie lucrari de modernizare camin cultural in localitatea Vulcana-Bai, judet Dambovita, in cadrul proiectului „MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL „ECATERINA OPROIU” VULCANA-BAI, JUDETUL DAMBOVITA”**

I.D.: 22124555

Documente participare:

- 7-412546.zip

---

Data publicarii	01.09.17	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	26.09.17	Pretul estimativ:	1.891.419,00 RON

---

Descriere: Comuna Vulcana-Bai, in calitate de Beneficiar, a incheiat cu AFIR-Romania, in calitate a Autoritate Contractanta, contractul de finantare prin PNDR 2014-2020, submasura 7.6, avand nr. C0760CN00011631600044/23.06.2017, pentru implementarea proiectului „Modernizarea si dotarea Caminului Cultural „Ecaterina OPROIU”Vulcana-Bai, Judetul Dambovita”.Implementarea proiectului de investitii va fi derulata in mod efectiv de Primaria Comunei Vulcana Bai.Pe terenul propus pentru proiect se regaseste in momentul de fata un imobil cu functiunea de camin.Caminul cultural aflat initial pe sit se va moderniza.Acesta modernizare cuprinde urmatoarele:Pardoseli-Inlocuirea placii din beton existente pt.placarea cu polistiren extrudat de 10 cm sub aceasta conform expertizei energetice.Inlocuirea finisajelor de pardoseala cu granit in corpul de cladire-existent si pardoseala gresie in corpurile de cladire-extindere.Tamplarie-Toata tamplaria exterioara va fi inlocuita cu lemn stratificat culoare maron si geam termoizolant.Sarpanta+invelitoare.Se propune inlocuirea sarpantei si a invelitoarea acesteia.Invelitoarea va fi din tabla tip tigla cu granule de piatra naturala tip gerard.Zugraveli interioare-Toate zugravelile de interior se vor inlocui cu vopsea lavabila de interior culoare alba.Zidarie-Se vor desfiinta portiuni din zidarie pentru creerea sau largirea de goluri, conform plansei A03 atasata documentatiei.Termoizolare-Cladirea va fi placata cu polistiren extrudat de 10 cm si finisata cu vopsea sturcturata de exterior cu armature de din fibra de sticla.In sala de spectacole a fost prevazut un plafon suspendat casetat, iar peretii se vor captusi cu material fonoabsorbant.Lucrari de interventie:se va desface invelitoarea se va desface sarpanta de lemn-se va desface planseul de lemn existent si se va realiza unul nou cu structura de lemn lamelar inleiat sau metal si se va inalta fata de pozitia actuala conform planselor de arhitectura,pe zonele unde se vor crea goluri in zidaria existenta acestea vor fi bordate cu cadre inchise de beton armat cu sectiune minima de 25cm,umplerea golurilor se va face cu zidarie de caramida, tesuta cu zidaria existenta,daca la desfacerea tencuielilor se vor observa fisuri sau crapaturi ale zidariei, acestea se vor repara prin injectarea acestora cu lapte de ciment si aplicarea unor camasuili locale cu tencuiala din mortar de ciment armata cu retea din bare de otel,pe zona pe care este propusa realizarea inaltarii stucturii existente pentru realizarea planseului din lemn lamelar inleiat ignifugat se va realiza o centura din beton armat la partea superioara a parapetului de zidarie pentru inramarea acesteia,se va reface structura de lemn ignifugat a sarpantei si invelitoarea,se vor reface finisajele si instalatiile.Extindere-pt. a putea functiona in conditii optime caminul are nevoie de noi dotari.Pt. a putea ingloba aceste dotari imoblul va fi extins cu 2 corpuri corpB si CorpC conform planului de situatie propus atasat documentatiei.