
Reparație suprastructură CF linie curentă 807 A, fir II Ciulnița-Călărași Nord, km 9+100 - 12+800

I.D.: 30725046

Data publicării	14.09.18	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	654.282,12 RON - 654.282,12 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: În urma accidentului feroviar, produs pe data de 20.11.2017, pe linia curentă 807A fir II, între stațiile Ciulnița-Călărași Nord, a fost afectată suprastructura căii pe o lungime de 3700 km. Pentru readucerea căii în regim normal de funcționare sunt necesare lucrări de reparații care, constau în înlocuirea traverselor din beton armat T13 necorespunzătoare cu traverse din beton noi. În cadrul lucrărilor de reparații se disting următoarele operații: înlocuirea traverselor din beton armat T13 cu traverse din beton noi (1098 buc), completarea șuruburilor verticale M 22x65 și a piulițelor aferente BM 22x22 cu material aferent nou (1,1 tone), completarea inelelor resort B23 deteriorate cu material aferent nou (0,200 tone) și înlocuirea plăcuțelor din cauciuc K49B cu material aferent nou (2196 buc). Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. arcini.
