

Modernizare retele 20KV si PTA str. Paraului, Zalau

I.D.: 21373556

Documente participare:

- 7-410025.zip

Data publicarii	25.07.17	Coduri CPV	45317300-5
Termenul limita pentru depunere:	09.08.17	Pretul estimativ:	568.640,00 RON

Descriere: - demontare LEA 20 KV in lungime de l = 900 m si PTA Paraului; - pozare LES 20 KV de tip A2XS2Y 3x1x150/25 mmp, pe o portiune urmarind liziera padurii in lungime de l = 322 m, iar in rest traseul in lungime de l = 727 m va fi pe domeniu public, str. Paraului; - montare post de transformare in anvelopa de beton pe domeniu public. Acesta va fi echipat cu doua celule de linie cu separator, o celula trafo, un trafo de 250 KVA si TDRI cu 10 plecari, cu sigurante MPR; - aceste echipamente vor fi echipate cu dispozitive auxiliare pentru integrarea in SCADA; - montare punct de aprindere iluminat public; - stalpul nr. 20 existent va fi echipat cu separator vertical, cu CLP si descarcatori cu oxid de zinc; - montare 4 buc. de firide noi, pentru realizarea LES J.T. se va utiliza cablu ACYABY 3X150+70 mmp, l = 1040 m; - refacere bransamente afectate si realizare a 3 bransamente subterane noi. Valoarea estimata a achizitiei este de: 568.640,00 lei
