

"Modernizarea trecerilor la nivel de pe raza de activitate a SRCF Iași, Lotul IV: Lot TN km 336+060 între stațiile Săcuieni Roman - Roman"(execuție)

I.D.: 86038947

Documente participare:

- FisaDate_DF1188174.pdf
- 2.2.2 CAIET DE SARCINI- INSTALATII- Lot TN Km 336060 Sacuieni.pdf
- 1.1 Instructiuni garantia de participare.pdf
- 1.2 Instructiuni sectiunea III.1.1.a situatia personala.pdf
- 1.3 Instructiuni sectiunea III.1.1.b. capac exercit activ profes.pdf
- 1.4 Instructiuni sectiunea III.1.3.a. capacitatea tehnica si profesionala.pdf
- 2.1 Proiect Tehnic - MEMORIU- km 336060 Sacuieni.pdf
- 2.3 POE Lot TN KM 336060 Sacuieni.pdf
- 2.4 Autorizatie de construire Lot TN km 336060 Sacuieni.pdf
- 2.5 Liste de cantitati si antemasuratori Lot TN km 336060 Sacuieni .pdf
- 2.Caiet de sarcini achizitie 2023 Lot TN km 336060 Sacuieni.pdf
- 3.Modele formulareLot TN km 336060 Sacuieni.docx
- 4. Draft Contract Lot TN km 336060 Sacuieni.pdf
- 2.2.1 CAIET DE SARCINI - LINI I Lot TN Km 336060 Sacuieni.pdf
- DUAE_CERERE_235455.xml
- Clarificare din oficiu Lot IV TN 336060.pdf

Data publicarii	21.08.23	Coduri CPV	45233280-5 45234140-9
Termenul limita pentru depunere:	25.09.23	Pretul estimativ:	2.984.162,70 RON - 2.984.162,70 RON

Descriere: În cadrul contractului se vor efectua lucrări de reparații a trecerilor la nivel cu calea ferată și înlocuirea tipurilor vechi de echipare a barierelor cu sisteme noi automatizate, în vederea creșterii siguranței circulației feroviare și rutiere, reducerii timpilor de așteptare, precum și reducerii personalului de deservire cu efecte în creșterea productivității muncii. Conform Documentației din Proiectul Tehnic sunt prevăzute următoarele categorii de lucrări principale: Lucrări de semnalizare Înlocuirea indicatoarelor rutiere tip IR cu instalație BAT tip M 77 cu numărătoare de osii, supravegheată din stația cea mai apropiată, care este dotată cu instalație electrodinamică: - Montare echipamente pentru circulația rutiera. - Montare echipamente pentru circulația feroviară. - Realizarea rețelei de cabluri de semnalizare și de alimentare pozate subteran. - Modificarea luminoschemei existente în stația c.f. Dolhasca și modificări în sala cu relee pentru funcționarea și semnalizarea funcționării instalației BAT. Lucrări de terasamente și suprastructură Modernizare trecere la nivel cu calea ferată: - Înlocuirea dalelor de beton degradate cu dale de beton noi; - Realizare scurgere ape pluviale; - Realizarea semnalizării rutiere și CF cu materiale noi reflectorizante; - Realizare substrat (geogril și geotextil); Amenajare drum rutier în zona TN cu montare parapete rutiere Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor într-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.