

Servicii de proiectare pt: Lucrări de evacuare ape pluviale de pe DJ 101, în local Grădiștea, 1.635 m

I.D.: 82278551

Data publicarii	16.05.23	Coduri CPV	71322200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	80.000,00 RON - 80.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții. „Lucrări de evacuare ape pluviale de pe DJ 101 - între Km 31+880 - km 32+580, Km 33+340 - Km 34+060 și Km 35+365 - km 35+580, L=1635m, în localitatea Grădiștea”. Drumul județean DJ 101 străbate comuna Grădiștea, făcând legătura, spre vest, cu orașul Buftea, respectiv cu comuna Balotești, spre est. În prezent, posibilitățile de preluare a apelor pluviale din zona drumului județean DJ101 în comuna Grădiștea sunt foarte reduse, fiind necesară realizarea de lucrări de evacuarea apelor în zonele situate între Km 31+880 - km 32+580, Km 33+340 - Km 34+060 și Km 35+365 - km 35+580, lungimea de drum pe care este necesar a fi executate lucrări de preluare a apelor fiind de 1.635,00 metri. Soluția ce se va lua în considerare la elaborarea proiectului tehnic va consta în montarea îngropată de conducte de canalizare pluvială, pe întreaga lungime a drumului necesar a fi deservită de canalizarea pluvială, din materiale și cu dimensiunile ce vor fi stabilite de proiectanți de specialitate conform legislației specifice în domeniul canalizărilor pluviale, cu prevederea de cămine de vizitare/trecere/intersecție/schimbare de direcție, conform legislației specifice în domeniu. De asemenea, proiectantul va stabili și va prevedea necesarul de guri de scurgere pentru captarea apelor meteorice, necesarul de separatoare de hidrocarburi, respectiv toate lucrările și dotările necesare îndeplinirii obiectivului propus.
