

## **MODERNIZARE CENTRU STEFANESTI- localitatea Voluntari, judetul Ilfov**

I.D.: 74560802

Documente participare:

- Lista cantitati.rar
- DTAC - Sistemizare.rar
- PThDE- sistemizare.rar
- FisaDate\_DF1163112.pdf
- Formulare.docx
- Caiet de sarcini Modernizare centru Stefanesti.pdf
- arhitectura AeroclubulRomaniei.rar
- CU nr.45 din 26.01.2022 1.pdf
- INSTALATII.rar
- Memoriu Tehnic DTAC.pdf
- REZISTENTA.rar
- Draft contract.pdf
- DUAE\_CERERE\_196842.xml
- Expertiza Stefanesti.rar
- Proiect SUPRAVEGHERE VIDEO.zip
- clarificari REZISTENTA.zip
- clarificari INSTALATII.zip
- Clarificari ARHITECTURA.RAR
- Studiu geotehnic Aeroclub.pdf
- EN1041031.docx
- Raspuns solicitari clarificari.pdf

---

Data publicarii	26.10.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.11.22	Pretul estimativ:	9.120.000,00 RON - 9.120.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Modernizare centru Stefanesti , situat in localitatea Voluntari, judetul Ilfov, este compus din doua corpuri de clădiri, unul dintre ele, "Corpul A" va fi extins si etajat partial iar "Corp B" va fi modernizat, deasemenea se va amenaja terenul si reface infrastructura incintei-carosabil, spatii parcare si pietonale. Pentru realizarea lucrarilor se va efectua urmatoarele lucrari de interventie : - Camasuirea unor stalpi cu beton armat cu scopul de a rigidiza cladirea; - Realizarea unor blocuri de beton armat, de 100x100cm in care se vor ancora barele de armatura din stalpii camasuiti; - Pe zona de suprabetonare se vor continua stalpii camasuiti in etaj, peste care se va realiza o structura metalica usoara cu rol de acoperis; - Desfacerea straturilor de la nivelul teraselor si termoizolarea planseului de peste ultimul nivel; - Reabilitarea constructiei; - Extinderea constructiei cu o structura rostuita seismic de la nivelul fundatiilor; structura de rezistenta poate fi din beton armat, metalica, sau mixta, cu stalpi din beton armat si acoperis metalic; - Refacerea finisajelor degradate; - Refacerea instalatiilor degradate. Ordinul de incepere a lucrarilor va putea fi emis de catre Beneficiar doar dupa obtinerea sumelor de bani necesare achitarii pretului prezentului contract aprobate prin credit de angajament, respectiv credite bugetare aferente anului 2023. Pentru claritate, executarea contractului va fi conditionata de obtinerea fondurilor necesare in vederea achitarii pretului contractului. Termenul de executie este de 12 luni și va începe odată cu emiterea ordinului de începere al lucrărilor, după obținerea autorizației de construcții de către beneficiar. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de 3 zile de la primirea acestora.

---