

TL-CL-15 Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din Vacareni si Carcaliu. Infiintarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Vacareni

I.D.: 94809323

Documente participare:

- Anexa Garantii.doc 1.doc
 - Capitol 0 Fisa de date si formulare.rar
 - Capitol 1-CL15.rar
 - Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
 - Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
 - Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
 - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part1.rar
 - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part2.rar
 - Capitol 5 CS Informatii parte din contract.part3.rar
 - Capitol 6 Informatii care nu fac parte din contract.rar
 - FisaDate_DF1208076.pdf
 - DUAЕ_CERERE_270281.xml
 - Raspuns consolidat la clarificari -CL15.pdf
 - Clarificare_Oficiu_Automata_CN1066662.pdf
-

Data 20.03.24 Coduri CPV 45231112-3 45232150-8 45232151-5 45232152-2 45232400-6
publicarii

Termenul 16.05.24 Pretul estimativ: 72.188.291,00 RON - 72.188.291,00 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Infiintarea sistemului de colectare a apelor uzate menajere in Vacareni" constau in:Alimentare cu apa-in comuna Carcaliu:-lucrari de inlocuire a retelei de distributie existente - pe 20 de strazi din localitatea Carcaliu.Inlocuirile reprezinta 4.334 m de conducte (4.308 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,26 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa) cu diametrul de 110 mm realizate din PEID,PE100RC,PN6,SDR26 si constructiile accesorii aferente;-lucrari de extindere a retelei de distributie-pe 11de strazi din localitatea Carcaliu.Extinderile reprezinta 2.476 m(2.440 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,36 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa),conducte cu diametrul de110 mm realizate din PEID,PE100RC,PN10,SDR26 si constructiile accesorii aferente;- instalarea a 3 senzori de presiune in reseaua de distributie.Lucrarile propuse in Vacareni:- Conducta noua de aductiune apa bruta 3.618 m PEID,PE 100 RC,PN10,SDR17, DN 200 mm (3.603 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,15 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa);-Conducta noua de aductiune apa tratata (neclorata) 1.873 m PEID,PE 100 RC,PN16,SDR11, DN 200 mm (1.820 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,53 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa) ;-lucrari de inlocuire a retelei de distributie existente - pe 28 de strazi din satul Vacareni. Inlocuirile reprezinta 12.900 m de conducte (12.885 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,15m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa) cu diametre cuprinse intre 110 si 200 mm realizate din PEID,PE100RC,PN10,SDR17 si constructiile accesorii aferente;-lucrari de extindere a retelei de distributie-pe 26 de strazi din satul Vacareni.Extinderile reprezinta 10.383 m,(10.266 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,117 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa) cu diametre cuprinse intre 110 si 200 mm realizate din PEID,PE100RC,PN10,SDR17 si constructiile accesorii aferente;-instalarea a 3 senzori de presiune in reseaua de distributie;-instalarea a 17 vane de reducere a presiunii in reseaua de distributie;•Canalizare -in Vacareni:-lucrari de infiintare a retelei de canalizare-pe 37 de strazi din satul Vacareni.Lungimea de 23.708 m(23.680 m reprezentand conducte pozate in trama stradala in sapatura deschisa cu sprijiniri,28 m reprezentand conducte pozate fara sapatura deschisa) conducte de canalizare cu diametrul de 250 mm realizate din PP corugata SN10,PEID,PE100RC SDR17 si constructiile accesorii aferente;-executia a 2 statii noi de pompare apa uzata, inclusiv conducte de refulare aferente in lungime totala de 1.082 m,cu diametrul de 110 mm si 125 mm realizate din PEID,PE100RC,PN6,SDR26.Lucrarile se refera la:a) Lucrari de constructie,b)Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,c)Testare si punere in functiune,d)Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar,e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garan de 36 luni,respectiv 1095 zile,f)Instruirea personalului Benef si/sau Oper.Numarul de zile până la care O E interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare astfel:in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. -
