

## **"Lucrari de reparatii curente si igienizare locuinte" aferente proiectului Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat demăsuri de intervenție (CMP-DH) , proiect cofinanțat prin POCU/20/4/4.2 "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate"**

I.D.: 49983897

Documente participare:

- FisaDate\_DF1095669.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 4.Modele formulare.doc
- Formularul 11 model contract.doc
- Liste cu cantitati.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_86343.xml
- Clarificare.docx

---

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	12.10.20	Pretul estimativ:	315.969,21 RON - 315.969,21 RON

---

Descriere: În cadrul programului POCU/20/4/4.2 "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate", U.A.T. Dorohoi, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Dorohoi, Fundația "Corona", Grădinița cu Program Prelungit "Ștefan cel Mare și Sfânt" și Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi va implementa proiectul "Comunitatea Marginalizată Plevna-Dorohoi-program integrat de măsuri de intervenție (CMP-DH)", Cod SMIS 114921. Atribuirea contractului de lucrari având ca obiect Lucrari de reparatii curente si igienizare locuinte se face în conformitate cu art. 3 alin. (1) Legea nr. 98/2016 cu toate completările și modificările în vigoare. Conform devizului de lucrari, anexa la prezentul caiet de sarcini, lucrarile de reparatii curente si igienizare locuinte sunt urmatoarele: • Demontare tamplarie lemn (usi,ferestre,obloane,masti,etc) - 467,53 mp; • Montare ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanicе, etansarea cu benzi de etansare.....montata la pereti din caramida cu goluri sau BCA - 269,49 mp; • Fereastra din profile PVC 5 camere, sticla dubla, dubla deschidere- 269,49 mp; • Montare usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului pana la 2,5 mp, inclusiv- 22,47 mp; • Usa din profile PVC- 22,47 mp; • Montare usi de interior din MDF, cu un singur canat, având suprafata tocului:între 1mp si 2,5 mp inclusive- 141,55 mp; • Usi de interior din MDF- 141,55 mp; • Montare usi metalice de exterior , cu un singur canat, având suprafata tocului:între 1mp si 2,5 mp inclusiv- 34,02 mp; • Usi metalice exterior- 34,02 mp; • Reparatii glafuri usi si ferestre- 1590 m; • Reparatii tencuiei-aplicare glet grosier- 133 mp; • Aplicare glet finisaj-slefuire- 133 mp; • Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile 2 straturi- 246 mp; • Placaj din faianta - 24 mp; • Placi faianta- 25,20 mp; • Pardoseli din placi de gresie- 15,00 mp; • Placa gresie- 16,50 mp.

---