

## **CRESTERA SIGURANTEI IN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A CONSUMATORILOR SI INJECTIE DE PUTERE IN LEA JT , STR. LIBERTATII, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD**

I.D.: 65249038

---

Data publicarii	18.01.22	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 531.907,65 RON - 531.907,65 RON

---

Descriere: - Montarea 1 buc post de transformare in anelopa de beton PTA**Ab** nou-proiectat, in constructie compacta - la sol , cu amplasare pe domeniul public al primariei mun.Bistrita ; - Realizarea si executia unei linii electrice subterane LES 20kV, in lungime de 110m (atit pe domeniul public - cca 45m, cit si pe teren proprietate privata SC Inst-Nistor - cca 65m), pentru alimentarea PTA**Ab** nou-proiectat , conform plan de situatie proiectat ; - Realizarea unei bucle in retelele electrice de distributie de 20kV prin executia unei linii electrice subterane LES 20kV, pe domeniul public, in lungime de cca 250m, postul trafo PTA**Ab** nou-proiectat si postul PTZ Abator, conform plan de situatie proiectat ; - Reorganizarea si reamenajarea liniilor electrice din retea de joasa tensiune, prin realizarea de retele noi-proiectate (cabluri 0,4kV subterane) , cu amplasare pe domeniul public si pe teren proprietate privata a SC Inst-Nistor, in lungime totala de 220m , in vederea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor din zona; - Se vor efectua lucrari de sapaturi pentru realizarea santului de pozare a cablurilor de medie si joasa tensiune in trotuarul de pe str. Libertatii, cit si lucrari de sapaturi in spatiul verde din curtea societatii sus-mentionate; - Se vor efectua lucrari de refacere a trotuarului si a spatiului verde in zonele afectate de traseul de cablurilor, terenul afectat aducandu-se la starea initiala. Astfel, se vor executa lucrari lucrari de montare-remontare pavaje (pavele), turnare mixtura asfaltica a trotuarului afectat, respectiv de refacere a spatiului verde astfel afectat. - Montarea unui Punct de Aprindere a Iluminatului Public trifazat nou-proiectat, cu montare pe PTA**Ab** nou-proiectat ; - Montarea unei firide trifazate de tip FDCP-2T nou-proiectata, cu montare pe PTA**Ab** nou-proiectat; - Prevederea de instalatii de legare la pamint, nou-proiectate; - Refacerea inscriptiunii stlpilor si a instalatiilor electrice, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare.

---