

REALIZARE TROTUARE PE STRADA CRISAN IN ORASUL BAICOI, JUDETUL PRAHOVA

I.D.: 95461060

Documente participare:

- Anunt trotuare Crisan.pdf

Data publicarii	05.04.24	Coduri CPV	45233161-5
Termenul limita pentru depunere:	09.04.24 16:00	Pretul estimativ:	464.007,80 RON - 464.007,80 RON

Descriere: Primaria Orasului Baicoi, in calitate de proprietara asupra domeniului public al orasului, intentioneaza sa modernizeze strada Crisan prin lucrari de amenajare a trotuarelor pietonale in zona adiacenta a partii carosabile. Proiectul trateaza realizarea unui trotuar pietonal pe partea dreapta a strazii Crisan, in lungime de 861 m. Se va asigura o latime a partii carosabile de 6.00 m si se vor monta borduri 20x25 pe latura comuna cu partea carosabila si borduri 10x15 spre proprietati. SE INTERVINE: - Acostament consolidat pe partea dreapta a strazii; - Trotuar proiectat cu latimea de 1.50m, incadrat de borduri prefabricate din beton 20x25cm pe partea stanga si 10x15cm pe partea dreapta. **NOTA:** In zona acostamentului de pe partea dreapta a strazii se va interveni ca urmare a necesitatii repararii asfaltului existent ca urmare a lucrarilor de montare a bordurii prefabricate 20x25cm ce delimiteaza trotuarul nou proiectat de partea carosabila a strazii Crisan. Lucrarile de reparatii ale asfaltului existent se vor face pe o latime variabila (indicat 25cm): - Taierea asfaltului existent - 10 cm beton de ciment C25/30 - 5 cm strat de uzura BAPC16 STRUCTURA RUTIERA TROTUAR PROIECTAT - lucrari de taresamente (sapatura h=30cm) - 10 cm strat de balast - 10 cm strat de beton C16/20 - 4 cm strat de nisip - folie polietilena sau hartie Kraft - 6 cm pavele autoblocante Bordurile prefabricate 10x15 cm se vor monta pe fundatie de beton C16/20 (10x15cm) Bordurile prefabricate 20x25 cm se vor monta pe fundatie de beton C16/20 (30x15cm) d. EVACUAREA APELOR PLUVIALE Evacuarea apelor pluviale in profil longitudinal se va realiza prin respectarea pantei proiectate. In profil transversal panta trotuarului va fi de 1.5%, apele pluviale fiind dirijate spre partea carosabila. In km 0+010.00, pe partea dreapta a strazii, in zona adiacenta trotuarului, se va monta un geiger nou cu sifon si depozit conform STAS 6701-82, care va descarca apa pluviala intr-un camin existent, printr-o teava SN8 cu Dn 200mm. Geigerul va fi prevazut cu gratar din fonta carosabil conform STAS 3272-80. N Valoarea estimata a achizitiei este de 464.007,80 lei fara TVA (in conformitate cu Devizul General, elaborat la faza PT, de catre proiectantul S.C. ULITER GRUP S.R.L.) si este formata din: - Constructii si instalatii: 462.007,80 lei fara T.V.A., din care: 4.1.1. Trotuar Stanga Crisan: 462.007,80 lei fara T.V.A. - Organizare de santier: 2.000,00 lei fara T.V.A., din care: 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 2.000,00 lei fara T.V.A. C+M: 464.007,80 lei fara T.V.A. **NOTA!** Valoarea estimata a contractului nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Cu toate acestea, operatorii economici ofertanti vor avea in vedere suma de 23.200,39 lei fara T.V.A., aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Acestea nu se oferteaza, ele putand fi accesate in conformitate cu art. 221, alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.