

Execuția lucrărilor de realizare a un sistem de canalizare ape meteorice in procedeu separativ in satul Nou Roman in cadrul proiectului “ RETEA DE CANALIZARE SAT NOU ROMAN, COMUNA ARPASU DE JOS, JUDETUL SIBIU - ETAPA II - CANALIZARE PLUVIALA”

I.D.: 45599863

Documente participare:

- 1. Proiect tehnic parte scrisa-semnat.pdf
- 2. Proiect tehnic - caiet de sarcini-semnat.pdf
- 3. Liste de cantitati-semnat.pdf
- 4.1 Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- 4.3 Planuri de situatie-semnat.pdf
- 4.4 Profiluri longitudinale-semnat.pdf
- 4.5 Detalii-semnat.pdf
- 5. Referat de verificare-semnat.pdf
- 6. Grafic de executie PTH-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI NOU ROMAN ETAPA II-semnat.pdf
- Formulare NOI-semnat.doc
- I_CONTRACT_LUCRARI-semnat.docx
- II1_Contract_LUCRARI_CG-semnat.docx
- II2_Contract_LUCRARI_CS-semnat.DOCX
- 4.2 Plan de situatie general-semnat.pdf
- FisaDate_DF1082032.pdf
- DUAE_CERERE_63449.xml
- RASPUNS SOLICITARI DE CLARIFICARI SEMNAT.pdf

Data publicarii	15.04.20	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.05.20	Pretul estimativ:	1.219.482,29 RON - 1.219.482,29 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin executia acestei lucrari se va realiza un sistem de canalizare ape meteorice in procedeu separativ, de tip ramificat, cu evacuare a apelor colectate in curs de apa natural printr-o gura de deversare din beton. Caracteristicile dimensionale ale retelei de canalizare sunt urmatoarele: PVC-KG SN4 Ø200 - 550 ml PVC-KG SN4 Ø315 - 1880 ml PVC-KG SN4 Ø400 - 270 ml PVC-KG SN4 Ø500 - 450 ml TOTAL RETEA: 3150.00 ml CAMINE DE CANALIZARE DIN BETON - 70 buc GURI DE SCURGERE - 78 buc GURA DE DEVERSARE CU SEPARATOR HIDROCARBURI - 1 buc Colectarea apelor meteorice de pe bazinele de colectare se va face prin guri de scurgere realizate in conformitate cu STAS 6701-82 si guri de scurgere din polipropilena in varinata constructiva scurta. Legatura intre gura de scurgere si reseaua de canalizare se va face printr-un racord DN 200 in caminele de pe reseaua principala de colectare. Valoarea supusa achizitionarii de lucrari este de 1.219.482,29 lei + TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor"
