

## **“Asfaltare strazi Comana, Tataru și Pelinu, etapa I”, comuna Comana, jud. Constanta**

I.D.: 92084250

Data publicarii	21.01.24	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.838.974,14 RON - 6.838.974,14 RON

Descriere: Asfaltare strazi Comana, Tataru și Pelinu, etapa I, comuna Comana, jud. Constanta, în conformitate cu documentația de proiectare publicată în SEAP. Drumul comunal DC 10 care face obiectul asfaltării are traseul începând de la limita intravilanului localității Tătaru km 11+870, se desfășoară spre vest în extravilanul comunei pana la intrarea în localitatea Comana și apoi strabate intravilanul localității Comana spre vest pana la ieșirea din localitate la km 16+078.28, cu lungimea de 4.208,28 m. Drumul comunal DC 13 care face obiectul asfaltării are traseul începând de la limita extravilanului UAT Comana la km 0+180 (originea este din DN 38) se desfășoară spre est pana la limita extravilanului UAT Comana, intrarea în localitatea Pelinu la km1+080,00, cu lungimea de 900 m. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției : DC 10 km 11+870 - km 15+075 cu 2 benzi x 2,75 m Structura rutiera: 4 cm - strat de uzura EB16 rul 50/70; 6 cm - strat de legătură EB 22,4 leg 50/70; DC 10 km 15+082 - km 16+078 cu 2 benzi x 2,75 m Structura rutiera: 4 cm - strat de uzura EB16 rul 50/70; 6 cm - strat de legătură EB 22,4 leg 50/70; 25 cm - piatra sparta; DC 13 km 0+180 - km 1+080 cu 1 banda de 4,00 m Structura rutiera: 4 cm - strat de uzura EB16 rul 50/70; 6 cm - strat de legătură EB 22,4 leg 50/70; 15 cm - piatra sparta; Valoarea totala estimata a contractului de executie lucrari, conform devizului general aprobat, este de 6.838.974,14 lei, fara tva, defalcata astfel (lei fara TVA): Cap.4.1. Construcții și instalații = 6.793.974,14 lei Cap. 5.1.Organizare de șantier = 45.000,00 lei