

Proiect D.A.L.I. -Amenajarea spatiului de lucru control sterilitate produse medicinale veterinare

I.D.: 9578447

Data publicarii	08.10.15	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.10.15	Pretul estimativ:	3.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Contractul presupune: Elaborarea Documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru lucrari de modernizare, re compartimentare si reconfigurare a spatiilor existente, precum si interventii la instalatiile aferente camerei 207, etaj 2, Corpul A in conformitate cu cerintele solicitate de catre beneficiar si in conformitate cu normele in vigoare, precum si alinierea la normele Comunitatii Europene in ceea ce priveste constructia si spatiile destinate activitatilor de control sterilitate produse medicinale veterinare. Termenul de finalizare pentru predarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) este de maxim 15 zile de la semnarea contractului. Date tehnice ale investitiei: 1. descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizarii lucrarilor de baza, inclusiv lucrarile electrice si echipamentele; 2. descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare ca necesare de efectuat in spatiile respective, inclusiv inlocuirea ferestrelor, usilor, nisei de transfer, lucrarile electrice si echipamentele; 3. consumuri de utilitati: a) necesarul de utilitati rezultate, dupa caz in situatia executarii unor lucrari de modernizare;b) estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati. 4. validarea camerei curate si documentele care atesta acest lucru. Datele tehnice ale investitiei vor tine cont de urmatoarele:• Compartimentarea se va realiza cu elemente modulare tip panou sandwich, special pentru camere curate: panouri plasteurop - non flush, ferestre - non flush, usi plasteurop - non flush (usa simpla glisanta si usa in doua cante batante, ambele etanse si prevazute cu sisteme de interblocare si vitraj), nisa transfer (prevazuta cu lampa UV si sistem interblocare), plafon plasteurop si accesoriile pentru montaj. Instalatia de climatizare va fi compusa din: Instalatie aer cald conditionat performanta prevazut cu sistem INVERTER in pompa de caldura, model ductibil, compus din unitate interioara (vaporizator) si unitate exterioara (condensator);
