

Extindere retea canalizare menajera, inclusiv racorduri str.Avram Iancu

I.D.: 35287920

Data publicarii	15.04.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	416.647,44 RON - 416.647,44 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Extindere retea canalizare menajera, inclusiv racorduri Montare teava pvc mufata de 6m lungime, in pamant, in exteriorul cladirilor etans. cu garnituri cauciuc dn 160 SN8 - 708 m Montare teava pvc mufata de 9m lungie, in pamant, in exteriorul cladirilor etans. cu garnituri cauciuc dn 315 SN8 - 758 m Camin vizitare stas 2448-89 cu camera lucru hc=1.5-2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 315 - 23 buc Camin vizitare stas 2448-89 cu camera lucru hc=2-2.5m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 315 - 1 buc Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil iv - 24 buc Colier de de racord de canalizare Dn 315 -Dn 160 din PVC la 45 gr - 51 buc Camin de vizitare din polietilena Dn 400 mm, Htotal=1300mm, capac conform SR EN 12 A15 inaltator din PVC SN8, mm - 81 buc Cot la 45grd. canalizare PVC -U Dn 160 culoare RAL 8023 Cod KGB160x45 - 51 buc Decaparea de imbracaminti din : covoare asfaltice - 550 mp Sapatura mecanica cu excavator de 0.41-0.7 mc, in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 4 - 22.27 /100 mc Umplutura compactata in sant.ptb retele canalizare cu: pamant din t.f.tare - 1260,70 mc Strat de repartitie din balast sub prisma de balastare cf. compact cu rulou compr de 1012 t - 160,49 mc Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu sprijiniri,si evac man man. - 236,06 mc Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip - 805,82 mc Compactarea cu maiul de