

PROIECTARE, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - CONSTRUIREA DE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA FÂRTĂȚEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA"

I.D.: 90407366

Data publicarii	07.12.23	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Informatii detaliate cu privire la solutiile adoptate pentru proiectarea, asistenta tehnica și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE - CONSTRUIREA DE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA FÂRTĂȚEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA" sunt cuprinse in studiul de fezabilitate pus la dispozitie de autoritatea contractantă, ce constituie parte integrantă din documentația de atribuire. Tronsonul de pistă propus pentru amenajare are o lungime totala de 4320 m (stanga+dreapta), începe la km 0+000 (intersectia cu drumul national DC65C) pe partea stanga si dreaptă a drumului comunal DC81, punctul de început al pistei proiectate fiind în dreptul poziției kilometrice 53+240 a drumului national DN65C. În profil transversal, tronsoanele de pistă de biciclete proiectate au o lățime de 2 X 1,00 m și sunt prevăzute cu două sensuri de circulație. Profilul transversal are formă de pantă unică cu valoarea de 2,5 % spre santuri sau rigole , respectiv spre zonele verzi. În ceea ce privește alcătuirea structurii rutiere proiectate s-a adoptat următoarea soluție tehnică: - 4 cm îmbrăcăminte din mixtură asfaltică BAPC8 rul 50/70; - 15 cm strat din piatră spartă împănată; - 20 cm fundatie din balast; - 10 cm strat de forma din balast; - geotextilului netesut; Valoarea estimata supusa prezentei proceduri de achizitie publica este 1.881.456,19 lei, fără TVA, fiind defalcată conform Devizului general astfel: Cheltuieli pentru servicii de proiectare + asistență tehnică din partea proiectantului 66.522,68 lei, fără TVA, compusa din: - Proiect tehnic si detalii executie - 54.448,01 lei, fără TVA - Documentatie tehnica pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii - 3.000,00 lei, fără TVA - Asistenta tehnica din partea proiectantului - 9.074,67 lei, fără TVA Cheltuieli lucrari de executie: 1.814.933,51 lei, fără TVA, compusa din: - Constructii si instalatii aferente investitia de baza - 1.796.963,87 lei, fără TVA - Organizare de șantier - 17.969,64 lei, fără TVA