

**Executia de lucrari pentru obiectivele : Lot 1 - Reabilitare fatade Casa Fuchsl, Oradea Str.Independentei nr.11-13 Lot 2 - Reabilitare imobil, Str.Iosif Vulcan nr.14 Lot 3 - Reabilitare fatade si consolidare casa scarii, imobil situat pe strada Vasile Alecsandri nr.21 Lot 4 - Reabilitare fatada stradala, calcane laterale si invelitoare imobil Str Primariei nr.54 cod unic 4230487/2019/39**

I.D.: 38548377

Documente participare:

- 2-CN1015265.zip

---

Data publicarii	20.09.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.10.19	Pretul estimativ:	4.387.748,82 RON - 4.387.748,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: LOT 1 Lucrările care se vor executa sunt Refacerea tencuielilor exterioare Zugrăveli cromatice fațade și socluri Refacerea soclurilor Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre Îndepărtarea finisajelor neconforme Refacerea suprafețelor afectate Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade Reabilitarea cursivelor Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei Ignifugarea și tratarea antibacteriologica lemnului Schimbarea integrală a învelitorii Rezidiri locale ale coșurilor de fum Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol LOT 2 Lucrările care se vor executa sunt : Refacerea tencuielilor exterioare Zugrăveli cromatice fațade și socluri Refacerea soclurilor Repararea profilelor, ancadramentelor, brâielor Îndepărtarea cablurilor de la nivelul fațadelor Restaurarea integrală și unitară a tâmplăriilor Vopsitoria tâmplăriilor și a elementelor metalice Restaurarea sistemelor de rolete de la ferestre Îndepărtarea finisajelor neconforme Refacerea suprafețelor afectate Îndepărtarea sau mascarea cablurilor de pe fațade Reabilitarea cursivelor Înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale Înlocuirea elementelor degradate ale șarpantei Ignifugarea și tratarea antibacteriologica lemnului Schimbarea integrală a învelitorii Rezidiri locale ale coșurilor de fum Montare grilaje protecție la ferestrele de la subsol LOT 3 refacerea tencuielilor repararea si finisarea profilelor si ancadramentelor inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor Revizuirea tamplariei existente, inclusiv obloanele rulante de la locatari Alte lucrari necesare conform proiectului. Repararea si consolidarea casei scarii principale si a cursivelor LOT 4 Executarea lucrarilor de reabilitare fațada stradală, calcanele laterale și învelitoarea. Se vor repara sau se vor reface parțial, după caz tencuielile degradate și profilele ancadramentelor, a cornișei și celelalte elemente decorative, după modelele existente. Ferestrele de pe fațada principală (toate din PVC) se vor înlocui cu ferestre din lemn, cu geam termoizolant, conform pieselor desenate ale proiectului. Informațiile complete se regasesc in caietul de sarcini pt lot 4 Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor . Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.