
reparatii capitale acoperis muzeu

I.D.: 84940940

Data publicarii	18.07.23	Coduri CPV	45261210-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 306.722,69 RON - 306.722,69 RON

Descriere: se vor efectua urmatoarele lucrari : - 200 mp schele metalice tubulare și eșafodaje din lemn cu montare și demontare multiplă - 200 mp desfacere îngrijită învelitoare din țigla solzi - 140 mp montaj învelitoare de țiglă solzi - 60 mp montaj învelitoare nouă țiglă solzi - 200 ml demontare jgheaburi distruse - desfacere 250 buc. cârlige jgheab deteriorate, refacerea lor și rigidizarea cu sudură a unor elemente de întărire, vopsirea și remontarea acestora - 200 ml confectionat si montat jgheaburi noi din tabla - 350 ml rând suplimentar de parazăpezi - 200 ml demontare panouri parazapezi deteriorate, indreptare, rigidizarea cu sudură a unor elemente de întărire, vopsirea și refixarea pe pozitie - transport materiale
