

## **Servicii de proiectare faza PT+DE si lucrări de executie aferente proiectului: "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 209 IN COMUNA BAICULESTI, JUDETUL ARGES"**

I.D.: 32918941

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.12.18 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 2.186.145,33 RON - 2.186.145,33 RON

---

Descriere: Valoarea estimată fără TVA: 2.186.145,325 lei din care Valoarea estimata la executia lucrarii: 2.119.355,000 lei Valoarea estimata pentru organizarea de santier: 31.790,325 lei Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare, detalii de executie si documentatie obtinere avize: 35.000,000 lei Lucrari de modernizare drumui de interes local sunt amplasate in intravilanul comunei BAICULESTI. 1. Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de executie conform HG 28/2008 si anume prestatorul va elabora in 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanta a drumului, grafic de prestare a lucrarilor, liste de cantitati de lucrari, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situatie realizat pe baza ridicarilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de executie, etc.); 2. Documentatie de avize conform certificatului de urbanism si documentatii DTAC in 2 exemplare originale; 3. Lucrari de executie a drumurilor pe o lungime de 2600.00 m., inclusiv organizarea de santier. Pentru tot drumul studiat in cadrul proiectului se adopta urmatorul sistem rutier: strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 (BA 16 rul 50/70) in grosime de 4 cm; strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 20 (BA 20 leg 50/70) in grosime de 5cm; piatra sparta grosime 12 cm; reprofilare sistem rutier existent si completare cu balast - 15 cm santuri perate si acostamente pietruite.

---