

EXTINDEREA REZELEI ELECTRICE DE DISTRIBUTIE IN LOCALITATEA SATU MARE, ZONA STR.GORUNULUI SI PADUREA NOROIENI

I.D.: 49166582

Documente participare:

- Formulare.docx
- Partea desenata.pdf
- Partea economica.pdf
- Partea scrisa.pdf
- Specificatii tehnice.pdf
- I-18-4092.isam
- Model contract de executie cu cofinantare.doc
- FisaDate_DF1093079.pdf
- DUAЕ_CERERE_73972.xml
- Raspuns solicitare clarificari.PDF

Data publicarii	27.08.20	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.09.20	Pretul estimativ:	1.976.002,65 RON - 1.976.002,65 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: -Intocmire documentatie, faza PTE(se oferteaza subcapitol 3.5.6 din Deviz general). - Intocmire documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/autorizatiilor-DTAC(se oferteaza subcapitol 3.5.4 din Deviz general). Faza SF nu se oferteaza. -Se va demonta trafo din PTA 4768 de 63 KVA si cutia de distributie a postului si coloanele -Se va demonta trafo din PTAB din zona Padurea Noroieni de 100KVA -Se va demonta stalpul nr.68 de medie tensiune din LEA 20KV Radio Botiz -Montare 2 buc PTAB de 100KVA amplificabil la 630KVA. - Amplificare PTA de la 63KVA la 100 KVA -Inlocuire 2 cutii de distributie cu CD-1.6 -Montare LES 20KV pe o lungime de 1317 ml -Montare LES 0.4KV de tip ACYAbY 3x150+70mmp pe o lungime de 2580 ml -Montare LES 0.4KV de tip ACYAbY 3x240+120mmp pe o lungime de 2958 -Montare 2 buc.stalpi de medie tensiune de tip SC 15014 -Montare separator vertical trifazat, descaricator, cap terminal-2 buc. -Montare 2 buc. cutii de trecere din LEA in LES. - Montare 30 buc.firide de tip E2+4 -Montare 10 buc. firide de tip E2+6 -Montare 2 buc.firide de tip E3+4 -Montare 45 buc. prize de pamant de 4ohmi -Montare 4 buc. prize de pamant de 4 ohmi cu dirijare distributie potential
